	projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425	projektowany kanalizacja deszczowa	projektowany kanalizacja deszczowa	projektowany kanalizacja deszczowa	istniejąca kanalizacja deszczowa	projektowana przepompownia wód drenażowych
RZĘDNA TERENU ISTN.	117.20	117.20		117.20	117.20	117.20
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	114.45	116.40	117.20	116.40	114.97	114.35
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	2.75	0.80		0.80	2.28	2.85
SPADKI, DŁUGOŚCI		1,5%				23.30m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PVC 200mm			
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.60		19.60	20.90	23.30
HEKTOMETRY	DR1	kd		kd	k	DR2

	projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425		projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425	projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425	istniejąca kanalizacja deszczowa	projektowany kanalizacja deszczowa	projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425	projektowana studnia rewizyjna PVC ϕ 425		istniejące przyłącze energetyczne	istniejące przyłącze energetyczne	projektowana przepompownia wód drenażowych
RZĘDNA TERENU ISTN.	117.20		117.20	117.20	117.20	117.20	117.20	117.20		117.20	117.20	117.20
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	114.45		114.40	114.40	115.08	115.40	114.40	114.40		116.20	116.20	114.35
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	2.75		2.80	2.80	2.12	1.80	2.80	2.80		1.00	1.00	2.85
SPADKI, DŁUGOŚCI		1,5%	16.35m	1,5%			8.40m	1,5%				13.20m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PVC 250mm								PVC 200m	
ODLEGŁOŚCI	0.00		16.35	18.45	19.80	20.75	22.65	24.75		28.15	29.15	37.45
HEKTOMETRY	DR5		DR4	z	k	kd	z	DR3		ep	ep	DR2

PROJEKTANT	BIURO ARCH.-KONSTR. "ANBUD SC" UL.PONIATOWSKIEGO 3, 96-316 MĘDZYBORÓW	
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT REMONTU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŻYRARDOWIE	
LOKALIZACJA	ŻYRARDÓW, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4, 96-300 ŻYRARDÓW	
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W ŻYRARDOWIE	NR RYS.: 7
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE DRENAŻU OPASKOWEGO DR1- DR2, DR5- DR2	SKALA: 1:100
WYKONAŁ	mgr inż. Marcin Laska LOD/1625/POOS/11	DATA: III.2016