

OR.272.2.11.2016

### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI O TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących zapytań do treści SIWZ przetargu pn. „Remont budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4.”:

#### Pytania Wykonawców:

1. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej rzutów z zaznaczonymi ścianami do wyburzenia.
2. Proszę o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej nowoprojektowanej aranżacji.
3. W przedmiarze jest pozycja dotycząca wykonania konstrukcji stalowej szkieletu komina- proszę o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego.
4. Parapety z lastryko nie są już powszechnie wykonywane. Czy jest możliwość wykonania ich z innego materiału?
5. Proszę o zamieszczenie rysunków balustrad, które mamy zamontować.
6. Proszę o zamieszczenie rysunku daszku z poliwęglanu.
7. Brak schematu RG – proszę o zaznaczenie.
8. Czy w zakresie inwestycji jest wykonanie instalacji odgromowej? Jeśli tak, proszę o załączenie odpowiedniego projektu.
9. Ze względu na krótki okres wyznaczony na przygotowanie wyceny, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów w formie ath.

#### Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tam, gdzie są ściany do wyburzenia na rzutach kondygnacji, jest to zaznaczone, łącznie z objaśnieniem.
2. To, co jest na rzutach kondygnacji, jest aktualną aranżacją.
3. Szkielet komina wykonany jest z 4 słupków połączonych poprzecznie z sobą dołem i górą. Wszystkie elementy wykonane są z kątownika 50 x 50 x 5. Szkielet oszalowany jest płytą OSB gr. 22mm. Czapa z płyty OSB gr.22mm wystaje 6 cm poza powierzchnie boczne komina. Całość pokryta blachą powlekaną gr. 0,55mm,
4. Parapety, z uwagi na wymiary i głębokość pod nimi wnęki, muszą być zbrojone i wykonane jak w opisie i w przedmiarach.
5. Balustrady na klatce schodowej ze stali nierdzewnej, mocowane do boków stopni. Wysokość balustrady 110cm, słupki średnicy 50mm. Między dwoma poziomymi rurami średnicy 30mm, pionowe pręty średnicy 10mm co 10cm. Górą pochwyt z rury średnicy 50mm.
6. Daszek nad schodami w konstrukcji aluminiowej, pokryty poliwęglanem, o kształcie łukowym.
7. Schemat RG jest w dokumentacji elektrycznej.
8. Instalacja odgromowa jest nowa i nie wymaga poprawy.
9. Inwestor nie posiada przedmiarów w formie ath.

Pozostałe pozycje oraz miejsce i termin składania ofert pozostają bez zmian.

STAROSTA  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*