

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0,00	0,00	0,00			
10,02	1,35	0,63	10,02	6,77	3,18
23,10	0,99	0,25	13,08	15,32	5,77
61,38	1,01	0,26	38,28	38,32	9,76
98,84	1,03	0,28	37,46	38,30	10,11
136,59	1,02	0,26	37,75	38,71	10,12
177,57	1,02	0,27	40,98	41,82	10,82
210,92	1,02	0,19	33,35	34,10	7,72
223,57	1,02	0,18	12,65	12,88	2,33
256,61	1,08	0,24	33,04	34,63	6,91
265,00	1,07	0,23	8,39	9,03	1,97
283,12	1,07	0,23	18,12	19,44	4,11
319,07	1,09	0,27	35,95	38,86	8,84
352,01	1,10	0,17	32,94	36,02	7,13
362,08	0,23	0,00	10,07	6,68	0,84
374,21	0,20	0,00	12,13	2,58	0,00
384,28	1,08	0,16	10,07	6,41	0,82
399,57	1,05	0,17	15,29	16,25	2,56
443,62	1,02	0,16	44,05	45,57	7,33
484,17	1,02	0,13	40,55	41,38	5,88
526,74	0,98	0,10	42,57	42,61	4,87
551,21	0,98	0,08	24,47	23,92	2,20
581,21	0,96	0,42	30,00	29,06	7,56
597,75	0,90	0,50	16,54	15,42	7,63
614,28	1,63	0,94	16,53	20,94	11,89
644,28	0,73	0,21	30,00	35,39	17,28
667,54	0,74	0,21	23,26	17,11	4,90
689,87	0,72	0,20	22,33	16,29	4,58
729,86	0,72	0,34	39,99	28,73	10,76
			18,79	13,72	6,40

748,65	0,74	0,34			
			10,55	7,90	3,78
759,20	0,76	0,37			
			19,49	15,86	7,97
778,69	0,87	0,45			
			28,87	24,41	11,68
807,56	0,82	0,36			
			25,25	20,64	9,61
832,81	0,81	0,40			
			16,54	13,87	7,12
849,35	0,86	0,46			
			18,40	16,50	9,03
867,75	0,93	0,52			
			32,22	31,09	16,48
899,97	1,00	0,51			
			32,21	29,25	10,82
932,18	0,81	0,17			
			7,75	6,41	1,34
939,93	0,84	0,18			
			37,09	32,55	8,64
977,02	0,91	0,29			
			36,27	34,84	12,24
1013,29	1,01	0,39			
			16,22	16,78	6,70
1029,51	1,06	0,44			
			26,24	28,65	12,32
1055,75	1,12	0,50			
			17,66	19,74	8,75
1073,41	1,11	0,49			
			22,39	24,57	7,98
1095,80	1,08	0,22			
			35,47	36,59	7,09
1131,27	0,98	0,18			
			20,29	20,14	3,43
1151,56	1,00	0,16			
			12,03	11,96	1,68
1163,59	0,99	0,12			
			6,90	6,83	0,96
1170,49	0,99	0,16			
			37,89	35,77	3,83
1208,38	0,89	0,04			
			39,11	33,30	5,63
1247,49	0,81	0,25			
			18,19	14,92	4,59
1265,68	0,83	0,26			
			18,15	15,75	5,17
1283,83	0,91	0,31			
			38,04	35,32	12,31
1321,87	0,95	0,34			
			18,09	17,51	4,59
1339,96	0,98	0,17			
			2,65	2,62	0,47
1342,61	0,99	0,18			
			15,68	15,81	3,12
1358,29	1,02	0,22			
			39,19	38,01	6,96
1397,48	0,92	0,14			
			38,07	32,38	6,51
1435,55	0,79	0,20			
			37,90	29,35	7,90
1473,45	0,76	0,21			
			28,35	22,20	6,63
1501,80	0,80	0,25			
			3,03	2,43	0,81
1504,83	0,80	0,28			
			35,21	31,78	11,30
1540,04	1,00	0,36			

			35,21	33,80	9,01
1575,25	0,92	0,15			
			9,54	8,38	1,17
1584,79	0,84	0,10			
			18,60	15,77	1,82
1603,39	0,86	0,10			
			23,93	20,72	2,79
1627,32	0,88	0,13			
			24,57	21,50	3,05
1651,89	0,87	0,11			
			22,86	19,87	2,83
1674,75	0,87	0,13			
			22,10	18,65	2,63
1696,85	0,82	0,10			
			18,84	11,64	1,33
1715,69	0,41	0,04			

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1602,30 PROJEKTOWANY[m3] = 436,38					