

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne miejscowości Radziwiłłów”.

Powiat Żyrardowski w odpowiedzi na pytania informuje, że:

1. Przedmiar robót zakłada ułożenie warstwy min. – asf. łącznej grubości 18 cm, natomiast z przekrojów poprzecznych wynika, że po zfrezowaniu 7 cm, będzie konieczne ułożenie dodatkowo warstwy wyrównawczej, gdyż występują różnice pomiędzy rzędnymi projektowymi a rzędnymi frezowania ponad 18 cm (nr. pik. 98,84 str. P jest to 33 cm). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego o warstwę wyrównawczą.
Ad. 1 Frezowanie powierzchni dopuszcza się korekcyjne do spadku poprzecznego wg. projektowanej niwelety (patrz profil podłużny), 0÷7cm miejscowo jak dla np. pik. 98,84 str. prawa (w miejscu ewentualnych pojedynczych wybojów pod projektowaną konstrukcją do spadku wykorzystać destrukc pozyskany z B.A. po frezowaniu na budowie). Uzupełnienie może być punktowe, które nie wpływa na przedłożony zakres robót. Projekt nie przewiduje warstwy wyrównawczej.
2. Przedmiar robót zakłada wykonanie nasypów w ilości 774,09 m³, natomiast według tabeli robót ziemnych ilość nasypów wynosi 2189,11 m³. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
Ad. 2. Roboty ziemne poz.46 d.3 nasypy z dowozu materiału w ilości 774,09m³, poz. 47.d.3 nasypy z materiału na miejscu pozyskanego z wykopu w ilości 1415,02m³, łączna ilość nasypów z poz. 46, 47 wynosi 2189,11m³
3. Przedmiar robót nie zawiera ułożenia płytek integracyjnych, które są zaprojektowane w Projekcie zagospodarowania pasa drogowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
Ad. 3. Płytki integracyjne są wliczone w powierzchnię chodnika w przedmiarze robót. Należy uwzględnić stosowną wycenę.
4. SST nr D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa, dotyczy rur żelbetowych WIPRO, natomiast w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym założono rury PP i rury PVC. Prosimy o wskazanie właściwych materiałów i poprawienie dokumentów.
Ad. 4. Należy wycenić rury PP i rury PCV zgodnie z przedmiarem robót, są to właściwe materiały do wbudowania patrz część rysunkową i opisową projektu. Załączono SST na kanalizację deszczową.
5. Prosimy o potwierdzenie, że drewno z wycinki drzew będzie własnością wykonawcy.
Ad 5. Drewno z wycinki będzie własnością wykonawcy.
6. Prosimy o sprawdzenie, że destrukc asfaltowy z frezowania będzie własnością wykonawcy.
Ad 6. Destrukc z B.A. pozyskany po frezowaniu będzie własnością Wykonawcy za wyjątkiem wykorzystanego materiału do ewentualnego wyrównania pojedynczych wybojów pod projektowaną konstrukcją warstw bitumicznych (lokalne ugięcia).
7. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałe materiały z rozbiórek np. przepusty, kostka betonowa, itp. będą własnością wykonawcy.
Ad 7. Materiały z rozbiórek własność wykonawcy.

POWIAT ŻYRARDOWSKI
96-300 ŻYRARDÓW
ul. Limanowskiego 45

STAROSTA

inż. Wojciech Kustakiewicz

Żyrardów, 2016.07.25