

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SPECJALNEGO OŚRODKASZKOLNOWYCHOWAWCZEGO W ŻYRARDOWIE – PRZED-
SZKOLE
ADRES INWESTYCJI : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów działka nr: 4265/1 obręb:
0004
INWESTOR : POWIAT ŻYRARDOWSKI
ADRES INWESTORA : UL. LIMANOWSKIEGO 45
BRANŻA : budowlana - roboty remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Sowa kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 2016-03-04

IV kw 2015 : I kw 2016

Wartość kosztorysowa robót netto : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
budowlane			
1	rozbiórki	1	16
2	roboty budowlane	17	48

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
budowlane						
1			rozbiórki			
1 d.1	SST1-02	KNR 4-01W 401W08180 50000	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			33.1*3+33.0*2+32.9	m ²	198.200	
					RAZEM	198.200
2 d.1	SST1-02	KNR 4-01W 401W08120 50000	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju	m ²		
			82.2+5.6+4.8	m ²	92.600	
					RAZEM	92.600
3 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401035404 0000	Wykucie z muru ościeżnic	szt		
			9	szt	9.000	
					RAZEM	9.000
4 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401035412 0000	Wykucie z muru podokienników	m		
			6*5.0+1.25*2+5*3.65	m	50.750	
					RAZEM	50.750
5 d.1	SST1-02	KNR 4-02 402023506 0000	Demontaż umywalki	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
6 d.1	SST1-02	KNR 4-02 402023508 0000	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		
			3	kpl	3.000	
					RAZEM	3.000
7 d.1	SST1-02	KNR 4-02 402023501 0000	Demontaż pisuaru	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
8 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401081915 0000	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			2.0*(1.7*4+1.51*2+3.32*2+1.8*2+1.5*2+0.52*2)-1.6*4	m ²	41.800	
					RAZEM	41.800
9 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401034803 0000	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			3.06*1.8	m ²	5.508	
			(1.7+1.5)*2.05-2*1.8	m ²	2.960	
					RAZEM	8.468
10 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401032902 0000	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
			(1.02*2.05+0.3*2.1)	m ²	2.721	
					RAZEM	2.721
11 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401033310 0000	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
12 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401035413 0000	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
			13	szt	13.000	
					RAZEM	13.000
13 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401033101 0000	Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m		
			3.06*3	m	9.180	
					RAZEM	9.180
14 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401010604 0000	Usunięcie z parteru gruzu	m ³		
			3.5	m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
15 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401010817 0000	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju roz-bieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3.5	m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
16 d.1	SST1-02	KNR 4-01 401010820 0000	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju roz- bieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji	m ³		
			3.5	m ³	3.500	
					RAZEM	3.500
2			roboty budowlane			
17 d.2	SST1-04	KNR 4-01 401032202 0000	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt		
			15	szt	15.000	
					RAZEM	15.000
18 d.2	SST1-04	KNR 4-01 401032104 0000	Obsadzenie podokienników z aglomarmuru dł 5,0 (6 szt.) , 3,65 (5 szt) i 1,25 m (2 szt.) w ścianach z cegieł	szt		
			13	szt	13.000	
					RAZEM	13.000
19 d.2	SST1-03	KNR 4-01 401030602 0000	Przymurowanie ścianek do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszzone/,grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
			3.06*1.0	m ²	3.060	
			3.06*(0.49+0.09)	m ²	1.775	
					RAZEM	4.835
20 d.2	SST1-05	KNR 2-02W 202W20030 10000	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusz- tach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01	m ²		
			3.06*2.8	m ²	8.568	
					RAZEM	8.568
21 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202101502 0000	Ościeżnice drewniane wewnętrzne opaskowe - analogia	m		
			(2.05*2*1.0)*8	m	32.800	
					RAZEM	32.800
22 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202101702 0000	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wg projektu	m ²		
			0.9*2.0*8	m ²	14.400	
					RAZEM	14.400
23 d.2	SST1-04	KNR 2-02W 202W10400 20000	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 60	m ²		
			1.77*2.06	m ²	3.646	
					RAZEM	3.646
24 d.2	SST1-04	KNR 2-02W 202W10400 10000	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI 60	m ²		
			1.2*2.06	m ²	2.472	
					RAZEM	2.472
25 d.2	SST1-06	KNR 4-01 401071003 0000	Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach po skuciu płytek	m ²		
			2.0*(1.7*2+1.51*2+3.32*2)	m ²	26.120	
					RAZEM	26.120
26 d.2	SST1-02	KNR 00-12 120829010 000	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej	m ²		
			3.06*(1.7*2+1.51*2+3.32*4)	m ²	60.282	
					RAZEM	60.282
27 d.2	SST1-08	KNR 2-02W 202W06030 90000	Pierwsza warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia pod okładziny z płytek	m ²		
			60.28+4.8+5.6	m ²	70.680	
					RAZEM	70.680
28 d.2	SST1-08	KNR 2-02W 202W06031 00000	Następna warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej - analogia jw.	m ²		
			70.68	m ²	70.680	
					RAZEM	70.680
29 d.2	SST1-08	KNR 00-12 120829070 000	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą kom- binowaną	m ²		
			60.282	m ²	60.282	
					RAZEM	60.282

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	SST1-08	KNR 2-02U 202U28090 50000	Listwy wykańczające przy okładzinach z płytek na zaprawach klejowych - analogia 3.06*12+2.05*4+1.0*2+(1.7*2+1.51*2+3.32*4)	m m	 66.620	
					RAZEM	66.620
31 d.2	SST1-02	KNR 4-01 401120209 0000	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 290.8 3.06*(2.5*2+33.54*2)-3.0 3.06*5.77*12*2 -(3.63*2.15*5+4.98*2.2*6) 0.001	m ² m ² m ² m ² m ²	 290.800 217.565 423.749 -104.759 0.001	
		korekta ob- miaru			RAZEM	827.356
32 d.2	SST1-07	KNR 2-02U 202U11340 20100	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 3.06*(2.5*2+33.54*2)-3.0 3.06*5.77*12*2 -(3.63*2.15*5+4.98*2.2*6) 0.001	m ² m ² m ² m ² m ²	 217.565 423.749 -104.759 0.001	
		korekta ob- miaru			RAZEM	536.556
33 d.2	SST1-07	KNR 2-02 202200801 0000	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidaliť, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian 3.06*(2.5*2+33.54*2)-3.0 3.06*5.77*12*2 -(3.63*2.15*5+4.98*2.2*6) 0.001	m ² m ² m ² m ² m ²	 217.565 423.749 -104.759 0.001	
		korekta ob- miaru			RAZEM	536.556
34 d.2	SST1-07	KNR 2-02 202200804 0000	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidaliť, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, stropów 290.8	m ² m ²	 290.800	
					RAZEM	290.800
35 d.2	SST1-07	KNR 2-02 202200806 0000	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidaliť, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ościeży 0.2*3.06*2 0.25*((3.63+2*2.15)*5+(4.98+2*2.2)*6)	m ² m ² m ²	 1.224 23.983	
					RAZEM	25.207
36 d.2	SST1-10	KNR 2-02U 202U11340 10100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi 290.8	m ² m ²	 290.800	
					RAZEM	290.800
37 d.2	SST1-10	KNR 2-02U 202U11300 20100	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa) 290.8	m ² m ²	 290.800	
					RAZEM	290.800
38 d.2	SST1-10	KNR 2-02 202111801 0000	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I. nr 8/96) 4.8+5.6	m ² m ²	 10.400	
					RAZEM	10.400
39 d.2	SST1-10	KNR 2-02 202111809 0000	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I. nr 8/96) 10.4	m ² m ²	 10.400	
					RAZEM	10.400
40 d.2	SST1-09	KNR 2-02 202150503 0000	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłożu gipsowych farbą lateksową, a - analogia wsp. 1,4 do R 536.56+290.8+25.21	m ² m ²	 852.570	
					RAZEM	852.570
41 d.2	SST1-10	KNR 2-02 202111205 0100	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju z wywinęciem na ściany - parametry wg projektu (290.8-4.8-5.6)*1.1	m ² m ²	 308.440	
					RAZEM	308.440

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	SST1-10	KNR 2-02 202111209 0000	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m ²		
			308.44	m ²	308.440	
					RAZEM	308.440
43 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202121803 0000	Uchwyty dla niepełnosprawnych wg projektuj.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
44 d.2	SST1-04	KNR 2-02W 202W10290 50000	Ścianki wc systemowe - analogia	m ²		
			1.5*(1.7+1.2)	m ²	4.350	
					RAZEM	4.350
45 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202121701 0000	Narożnik z powłoki winylowej - analogia wg projektu	szt		
			12	szt	12.000	
					RAZEM	12.000
46 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202121405 0000	Poręcze - analogia odbojoporęcz	m		
			3.0*4+2.5+1.5	m	16.000	
			0.85+5.0*4+5.3+1.5	m	27.650	
					RAZEM	43.650
47 d.2	SST1-04	KNR 2-02 202121705 0000	Odbojnica wg projektu - analogia	m		
			43.65	m	43.650	
					RAZEM	43.650
48 d.2	SST1-04	KNR 2-02U 202U00050 10000	Oslony na grzejniki	m ²		
			0.8*(4.9*6+3.6*5)	m ²	37.920	
					RAZEM	37.920