

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIĘRZENIA (m ²)	WYS.	WYKONCZENIE	WYKONCZENIE
				POSADZEK	SCIAN
001	KORYTARZ	82,2	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
002	SALA 4	33,1	3,06	wykładzina PCV	farba lateksowa
003	SALA 5	33,1	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
004	SALA 6	33,1	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
005	SALA 7	33,0	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
006	SALA 8	32,9	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
007	SALA 9	33,0	3,06	wykładzina PCV	tylny gipsowy + farba lateksowa
008	TOILETA NPSR	4,8	3,06	gres	gładura
009	TOILETA	5,6	3,06	gres	gładura
RAZEM:		280,80			

LEGENDA:

- część budynku nie objęta opracowaniem
- ściany istniejące
- wyburzenia
- wymurowania
- elementy budowlane wymieniane
- elementy budowlane nowoprojektowane

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dłomosiński Dariusz nr 89 B, 95-061 Dłomosa
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuwowska 155

* Utwór chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone *

PROJEKT:
REMONT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŻYRARDOWIE -
PRZEDSZKOLE

LOKALIZACJA INWESTYCJI: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
ul. Siedkowska 36
95-300 Żyrardów
dla: 4256/1
obryt: 0004

RZUT PARTERU

BRAMA:	ARCHITEKTURA	DATA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk	PROJEKT:	02.2016
ASISTENT PROJ.:	mgr inż. arch. Agnieszka Wawrzyniak	PROJEKT:	P/B/W
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Wiesław Alwasiak	PROJEKT:	A02
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Jarosław Kowalczyk	PROJEKT:	A15