
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w pionie środkowym
ADRES INWESTYCJI : 96-300 Żyrardów ul. Środkowa 36
INWESTOR : Powiat Żyrardowski
ADRES INWESTORA : Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlane

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Remont sanitariatów w pionie środkowym				
1.1	45453000-7	Remont sanitariatów w pionie środkowym				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	4.0000		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6.0000		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	15.4421		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli Przez analogię: rozebranie istniejących ścianek ustępowych	m ²	53.4600		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	58.8000		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	135.9420		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Przez analogię: odbicie okładziny z płytek	m ²	76.9280		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	6.0000		
9 d.1. 1	KNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolkami Przez analogię: zerwanie posadzki z płytek z warstwą wyrównawczą	m ²	58.8000		
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	17.85540		
11 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km S*8	m ³	17.8554		
12 d.1. 1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	7.2000		
13 d.1. 1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	14.0000		
14 d.1. 1	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg.	m ²	44.2260		
15 d.1. 1	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²	44.226		
16 d.1. 1	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	58.8000		
17 d.1. 1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	249.3560		
18 d.1. 1	KNR 2-02 0819-01	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich	m ²	145.9960		
19 d.1. 1	KNR 2-02 0819-05	Sztablatura wewnętrznych stropów gładkich i spoczników schodowych	m ²	58.80		
20 d.1. 1	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. do 1.0 m2 - wariant 1	m ²	0.9*0.7*2 = 1.2600		
21 d.1. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1	m ²	204.7960		
22 d.1. 1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	149.6000		
23 d.1. 1	NNRNKB 2-02 1132-0100	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m ²	58.8000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1	KNR K0-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	58.80		
25 d.1. 1	KNR 0-12 1118- 03 Posadzki z pły- tek gress	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	58.8000		
26 d.1. 1	KNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	6.0000		
27 d.1. 1	KNR 2 1103- 02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²	0.8*2.0*12 = 19.2000		
28 d.1. 1	KNR 2 0302- 07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	1.8*6 = 10.8000		
29 d.1. 1	KNR 4-03 0203- 02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt,YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - wariant 1	m	60.0*2 = 120.0000		
30 d.1. 1	KNR 4-03 0203- 02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt,YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - wariant 1	m	30.0*2 = 60.0000		
31 d.1. 1	KNR 5-08 0301- 11	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.	20.0000		
32 d.1. 1	KNR 5-08 0302- 02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	20		
33 d.1. 1	KNR 5-08 0308- 01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	10		
34 d.1. 1	KNR 5-08 0309- 06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.	10		
35 d.1. 1	KNR 5-08 0501- 04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) - wariant 1	kpl.	12		
36 d.1. 1	KNR 5-08 0511- 03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.	6*2 = 12.0000		

PODSUMOWANIE

Remont sanitariatów w pionie środkowym

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: