
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w pionie środkowym
ADRES INWESTYCJI : 96-300 Żyrardów ul. Środkowa 36
INWESTOR : Powiat Żyrardowski
ADRES INWESTORA : Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlane

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Osrodek Szkolno-Wychowawczy - Remont sanitariatów w pionie środkowym			
1.1	45453000-7	Remont sanitariatów w pionie środkowym			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		Łazienka dla personelu parter			
		1	szt.	1.0000	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		1	szt.	1.0000	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro			
		1	szt.	1.0000	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			
		1	szt.	1.0000	
				RAZEM	4.0000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		Łazienka dla personelu parter			
		1	szt.	1.0000	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		1	szt.	1.0000	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro			
		2	szt.	2.0000	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			
		2	szt.	2.0000	
				RAZEM	6.0000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		Łazienka dla personelu parter			
		2.51*3.07	m ²	7.7057	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		2.52*3.07	m ²	7.7364	
				RAZEM	15.4421
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1.	0427-05	Przez analogię: rozebranie istniejących ścianek ustępowych			
1		Łazienka dla personelu parter			
		2.2*(1.3*2+1.7)	m ²	9.4600	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		2.2*1.3*2	m ²	5.7200	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro			
		2.2*(1.3*4+3.5)	m ²	19.1400	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			
		2.2*(1.3*4+3.5)	m ²	19.1400	
				RAZEM	53.4600
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-11				
1		Łazienka dla personelu parter			
		2.51*4.0	m ²	10.0400	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		2.52*4.0	m ²	10.0800	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro			
		2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ²	19.3400	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			
		2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ²	19.3400	
				RAZEM	58.8000
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
1		Łazienka dla personelu parter			
		1.47*(2.51+4.0)*2-1.8*1.6-0.9*1.47	m ²	14.9364	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		1.47*(2.51+4.0)*2-1.8*1.6-0.9*1.47	m ²	14.9364	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro			
		1.17*(2.41+4.0)*2+2.77*(1.41+2.5+2.47+2.5)*2-1.8*1.6*2-0.9*2.0*3	m ²	53.0346	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			
		1.17*(2.41+4.0)*2+2.77*(1.41+2.5+2.47+2.5)*2-1.8*1.6*2-0.9*2.0*3	m ²	53.0346	
				RAZEM	135.9420
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-06	Przez analogię: odbicie okładziny z płytek			
1		Łazienka dla personelu parter			
		1.6*(2.51+4.0)*2-0.9*1.6	m ²	19.3920	
		Łazienka dla personelu kuchni parter			
		1.6*(2.51+4.0)*2-1.6*0.9	m ²	19.3920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 1.6*(2.41+4.0)*2-0.9*1.6	m ²	19.0720	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro 1.6*(2.41+4.0)*2-0.9*1.6	m ²	19.0720	
				RAZEM	76.9280
8 d.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		Łazienka dla personelu parter 1	m	1.0000	
		Łazienka dla personelu kuchni parter 1	m	1.0000	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2	m	2.0000	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2	m	2.0000	
				RAZEM	6.0000
9 d.1. 1	KNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami Przez analogię: zerwanie posadzki z płytek z warstwą wyrównawczą	m ²		
		Łazienka dla personelu parter 2.51*4.0	m ²	10.0400	
		Łazienka dla personelu kuchni parter 2.52*4.0	m ²	10.0800	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ²	19.3400	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ²	19.3400	
				RAZEM	58.8000
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
		Ościeżnice 0.08*0.9*2.0*10	m ³	1.44000	
		Ścianki 0.12*15.44*1.3	m ³	2.40864	
		Tynki 0.025*(58.80+135.94)*1.2	m ³	5.84220	
		Okładziny 0.045*76.93*1.2	m ³	4.15422	
		Parapety 0.04*0.3*1.8*6	m ³	0.12960	
		Posadzki 0.055*58.80*1.2	m ³	3.88080	
	korekta ob- miaru	-0.00006	m ³	-0.00006	
				RAZEM	17.85540
11 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km S*8 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km S*8 17.8554	m ³		
			m ³	17.8554	
				RAZEM	17.8554
12 d.1. 1	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		Łazienka dla personelu parter 0.9*2.0	m ²	1.8000	
		Łazienka dla personelu kuchni parter 0.9*2.0	m ²	1.8000	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 0.9*2.0	m ²	1.8000	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro 0.9*2.0	m ²	1.8000	
				RAZEM	7.2000
13 d.1. 1	KNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		Łazienka dla personelu parter 1	szt.	1.0000	
		Łazienka dla personelu kuchni parter 1	szt.	1.0000	
		Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 6	szt.	6.0000	
		Wc. dla dziewcząt drugie piętro			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt.	6.0000	
				RAZEM	14.0000
14	KNR 2-02 d.1. 0120-01 1	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg. Łazienka dla personelu parter 3.07*1.3*3-0.9*2.0 Łazienka dla personelu kuchni parter 3.07*1.3*3-2.0*0.9 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.2*(1.3*4+3.5)-0.9*2.0*4 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.2*(1.3*4+3.5)-0.9*2.0*4	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.1730 10.1730 11.9400 11.9400	
				RAZEM	44.2260
15	KNR 2-02 d.1. 0120-09 1	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 44.226	m ² m ²	 44.2260	
				RAZEM	44.2260
16	KNR 2-02 d.1. 0803-05 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach Łazienka dla personelu parter 2.51*4.0 Łazienka dla personelu kuchni parter 2.52*4.0 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.0400 10.0800 19.3400 19.3400	
				RAZEM	58.8000
17	KNR 2-02 d.1. 0803-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Łazienka dla personelu parter 3.07*(2.51+4.0)*2 Łazienka dla personelu kuchni parter 3.07*(2.51+4.0)*2 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.77*(2.41+4.0+1.41+2.5+2.47+2.5)*2 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.77*(2.41+4.0+1.41+2.5+2.47+2.5)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 39.9714 39.9714 84.7066 84.7066	
				RAZEM	249.3560
18	KNR 2-02 d.1. 0819-01 1	Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich Łazienka dla personelu parter 1.07*(2.51+4.0)*2 Łazienka dla personelu kuchni parter 1.07*(2.51+4.0)*2 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 0.77*(2.41+4.0)*2+2.77*(1.41+2.5+2.47+2.5)*2 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 0.77*(2.41+4.0)*2+2.77*(1.41+2.5+2.47+2.5)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.9314 13.9314 59.0666 59.0666	
				RAZEM	145.9960
19	KNR 2-02 d.1. 0819-05 1	Sztablatura wewnętrznych stropów gładkich i spoczników schodowych Sztablatura stropów 58.80	m ² m ²	 58.8000	
				RAZEM	58.8000
20	KNR 0-19 d.1. 0928-03 1	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² - wariant 1 Świetliki w pomieszczeniach gospodarczych 0.9*0.7*2	m ² m ²	 1.2600	
				RAZEM	1.2600
21	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 Stropy 58.80 Ściany 145.996	m ² m ² m ²	 58.8000 145.9960	
				RAZEM	204.7960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 0-12 d.1. 0829-03 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Łazienka dla personelu parter 2.0*(2.51+4.0+1.3*2)*2-0.9*2.0-0.8*1.8 Łazienka dla personelu kuchni parter 2.0*(2.51+4.0+1.3*2)*2-0.9*2.0-0.8*1.8 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.0*(2.41+4.0+1.2*4)*2-0.9*2.0-0.8*1.8 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.0*(2.41+4.0+1.2*4)*2-0.9*2.0-0.8*1.8	m ² m ² m ² m ² m ²	 33.2000 33.2000 41.6000 41.6000	
				RAZEM	149.6000
23	NNRNKB 2- d.1. 02 1132- 1 0100	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm Łazienka dla personelu parter 2.51*4.0 Łazienka dla personelu kuchni parter 2.52*4.0 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.0400 10.0800 19.3400 19.3400	
				RAZEM	58.8000
24	KNR K0-04 d.1. 0602-01 1	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 58.80	m ² m ²	 58.8000	
				RAZEM	58.8000
25	KNR 0-12 d.1. 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Łazienka dla personelu parter 2.51*4.0 Łazienka dla personelu kuchni parter 2.52*4.0 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 2.41*4.0+1.41*2.5+2.47*2.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.0400 10.0800 19.3400 19.3400	
				RAZEM	58.8000
26	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych Łazienka dla personelu parter 1 Łazienka dla personelu kuchni parter 1 Wc. dla dziewcząt pierwsze piętro 1+1 Wc. dla dziewcząt drugie piętro 1+1	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000	
				RAZEM	6.0000
27	KNNR 2 d.1. 1103-02 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych Montaż drzwi łazienkowych 0.8*2.0*12	m ² m ²	 19.2000	
				RAZEM	19.2000
28	KNNR 2 d.1. 0302-07 1	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych Osadzenie podokienników prefabrykowanych z płyty MDF 1.8*6	m m	 10.8000	
				RAZEM	10.8000
29	KNR 4-03 d.1. 0203-02 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt,YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - wariant 1 Wymiana przewodów oświetleniowych 60.0*2	m m	 120.0000	
				RAZEM	120.0000
30	KNR 4-03 d.1. 0203-02 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt,YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - wariant 1	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Wymiana przewodów instalacji gniazd wtykowych 30.0*2	m	60.0000	
				RAZEM	60.0000
31	KNR 5-08 d.1. 0301-11 1	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsol osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów ręcznie	szt.		
		Łączniki 10	szt.	10.0000	
		Gniazda 10	szt.	10.0000	
				RAZEM	20.0000
32	KNR 5-08 d.1. 0302-02 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	20.0000	
				RAZEM	20.0000
33	KNR 5-08 d.1. 0308-01 1	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		Łączniki 10	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
34	KNR 5-08 d.1. 0309-06 1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.	10.0000	
				RAZEM	10.0000
35	KNR 5-08 d.1. 0501-04 1	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) - wariant 1	kpl.		
		Lampy oświetleniowe 12	kpl.	12.0000	
				RAZEM	12.0000
36	KNR 5-08 d.1. 0511-03 1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	szt.		
		Oprawy oświetleniowe 6*2	szt.	12.0000	
				RAZEM	12.0000