

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn. „**Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów**”

KD.3421/02/09

Żyrardów, 2009-06-15

Powiat Żyrardowski udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Specyfikacja techniczna D.03.01.03a odnosi się do Przepustów pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnic karbowanych. Czy wskazany przepust jest do wykonania? W projekcie jak i w kosztorysie brak jest takiego przepustu. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad 1. Przepust z rur polietylenowych HDPE spiralnic karbowanych pod koroną drogi nie występuje w projekcie.

2. Specyfikacja techniczna D.04.05.01 odnosi się do podłoża stabilizowanego cementem gr. 11+12 cm o  $R_m=2.5\text{MPa}$ . W projekcie i w kosztorysie brak jest w/w stabilizacji. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 2. W projekcie nie przewiduje się zagęszczenia podłoża stabilizowanego cementem.

Występuje jedynie mechaniczne zagęszczenie podłoża.

**SST D.04.05.01. nie obowiązuje dla przetargu.**

3. Specyfikacja techniczna D.05.01.02 odnosi się do nawierzchni gruntowej ulepszonej jako nawierzchnia poboczy z mieszanki gruntowej z kruszywem odpadowym gr. 10 cm. Projekt przewiduje jako nawierzchnię na poboczu jedną warstwę 15 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, a kosztorys – jako warstwę podbudowy 15 cm również z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad. 3 Pobocze utwardzone (zgodnie z projektem) powinno być wykonane jako podbudowa grubości 15 cm z kruszywa łamanego.

**SST D.05.01.02 nie obowiązuje dla przetargu.**

Wymagane SST D.04.04.04 na stronie [www.bip.powiat-zyrardowski.pl](http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl).

4. Specyfikacja techniczna D.06.02.01 odnosi się do przepustów pod zjazdami i wzdłuż rowów Pkt. 2.2. Przepusty z rur PEHD. Projekt i kosztorys odnosi się do przepustów z rur betonowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 4. Przepusty należy wykonać zgodnie z projektem i kosztorysem z rur betonowych o średnicy 50 cm

Wymagane SST D.06.02.01 na stronie [www.bip.powiat-zyrardowski.pl](http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl).

5. Specyfikacja techniczna D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów. Pkt. 2.5- Czy i które przepusty należy zabezpieczyć kratą?

Ad. 5. Przepusty należy wykonać zgodnie z projektem i kosztorysem z rur betonowych o średnicy 50 cm bez zakładania krat.

Wymagane SST D.06.02.01 na stronie [www.bip.powiat-zyrardowski.pl](http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl).

6. Specyfikacja techniczna D. 08.05.01 odnosi się do ścieków ulicznych z prefabrykowanych elementów betonowych. W projekcie i kosztorysie brak jest wskazanych elementów. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 6. Ścieki pochodnikowe należy wykonać zgodnie z projektem.

Wymagane **SST D.08.05.01** na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

7. Specyfikacji techniczna D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego odnosi się do warstwy wiążącej gr. 8 cm dla KR2 z BA 0/20 i warstwy ścieralnej gr. 4 cm dla KR2 z BA 0/12,8 natomiast w kosztorysie jest wskazana KR3-6 i gr. warstwy wiążącej odpowiednio: 6 i 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 7 W sprawie wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej skierowaliśmy pytanie do Projektanta.

8. W Specyfikacji technicznej D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego wskazany asfalt do mieszanek mineralno-bitumicznych to DF.80B. Projekt wskazuje na D 35/50. Który asfalt należy użyć do produkcji mieszanki min-bit? Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 8 W sprawie wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej skierowaliśmy pytanie do Projektanta

9. Dotyczy warstwy ścieralnej jezdni: wskazana warstwa ma być z betonu asfaltowego(BA) czy mieszanki grysowo-mastyksowej(SMA)? Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 9 W sprawie wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej skierowaliśmy pytanie do Projektanta

10. Dotyczy Kosztorys część 1 z 28.05.2009 poz. 13 d2. Profilowanie koryta. Czy podana jednostka jest prawidłowa?( wg nas zamiast  $m^3$  powinno być  $m^2$ ). Prosimy o wyjaśnienie.

Ad 10. W pozycji 13.d2 (Część I) profilowanie koryta powinno być wykonane według obmiaru w  $m^2$

Wymagane **kosztorysy** na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

11. Dotyczy Kosztorys część 1 z 28.05.2009 poz. 17 d2 ława pod krawężnikami betonowa pod krawężnikami „20x30”. Czy nie powinno być „15x30”?

Ad. 11 W kosztorysie (Część I) w poz. 16.d2 powinno być ława pod krawężniki 15x30, a poz. 17d2 ława pod krawężniki 20x30

Wymagane **kosztorysy** na stronie **www.bip.powiat-zyrardowski.pl**.

12. Dotyczy Kosztorys część 2 z dnia 28.05.2009 poz. 4 d1 Odspojenie i hałdowanie poza strefę robót ziemi urodzajnej gr. 20cm. Krotność 1.4. Jaka jest prawidłowa jednostka „ $m^2$ ” czy „ $m^3$ ”. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad. 12 W kosztorysie (Część II) w poz. 4d1 nie występuje pozycja „odspajanie i hałdowanie poza strefę ziemi urodzajnej gr. 20 cm krotność 1,4”. W/w pozycja występuje w części III poz. 4d1. Powinno być **8500  $m^2$**  zamiast 1614,00 m

Wymagane **kosztorysy** na stronie **[www.bip.powiat-zyrardowski.pl](http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl)**.

13. Prosimy o określenie, kto ma być beneficjentem wadium składanego w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych ( Starostwo Powiatowe jak w ogłoszeniu czy Powiat Żyrardowski- jak w siwz).

Ad. 13 Beneficjentem wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych jest Powiat Żyrardowski