

Zapytania do przetargu nieograniczonego pn.” „**Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów**”

KD.3421/02/09

Żyrardów, 2009-06-17

Powiat Żyrardowski udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jaki rozstaw słupków barier należy przyjąć przy wycenie pozycji 28.d5 (część II kosztorysu)?

Ad. 1 Przy wycenie pozycji 28.d5 (część II kosztorysu) należy przyjąć 4 m

2. Proszę o sprecyzowanie jakie wymagania powinno spełniać oznakowanie pionowe (generacji folii odbłaskowej, wielkość tarcz znaków), które należy wycenić w poz. 23d.4, 24d.4, 25d.4 (część III)?

Ad. 2 w Wycenie w poz. 23d.4, 24d.4, 25d.4 (część III) należy przyjąć:

- typ folii II;
- wielkość tarcz znaków średni

3. Czy w cenie jednostkowej wykonania 1mb przepustu (poz. 27d.4 – Część II) należy uwzględnić koszt wykonania umocnienia wlotów. Proszę o wskazanie jaki rodzaj umocnienia należy uwzględnić?

Ad. 3 W cenie jednostkowej wykonania 1mb przepustu (poz. 27d.4 – Część II) nie należy uwzględniać koszt wykonania umocnienia wlotów.

4. Zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 7 projektu cz. I) zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej chodniki (poz.27d.3 kosztorysu część I) należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10cm. Wykonanie warstwy o grubości 10 cm i uziarnieniu proponowanym przez Zamawiającego jest technologicznie kłopotliwe i niezgodne z PN.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 do wykonania w/w warstwy?

Ponadto pkt. 9.1 SST D.05.03.23 nie przewiduje kosztu wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w cenie jednostkowej 1m2.

W związku z tym proszę o wskazanie czy ewentualnie w której pozycji kosztorysowej należy przewidzieć koszt wykonania w/w podbudowy?

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 do wykonania w/w podbudowy .

Należy przewidzieć w poz. 9.1 SST D.05.03.23 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

Poprawiona SST D.05.03.23 na stronie www.bip.powiat-zyrardowski.pl.

5. Ze względu na rozbieżność pomiędzy kosztorysem ofertowym a dokumentacją rysunkową proszę o jednoznaczne wskazanie rodzaju betonu z jakiego należy wykonać ławy pod krawężniki (poz. 15.d3, 16.d3 kosztorysu część III)

Ad. 5 Ławy należy wykonać zgodnie z projektem (beton B-10)