

KOSZTORYS OFERTOWY.

1. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac.	Jm	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość
1.	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzyt. gr. do 15cm	m2	485,9		
2.	KNR 2-02 0607-0200	Paroizolacja z folii PE gr.0,3mm, ułożona na stropie z wywinięciem na ściany i kominy	m2	485,9		
3.	KNR 2-02 0613-0312	Izolacja cieplna pozioma z 1warstwy wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła = 0,052, gr.10cm na sucho	m2	485,9		
4.	KNR 2-02 0613-0412	Dodatek za 2 warstwę wełny gr.10cm	m2	485,9		
5.	KNR 2-02 1110-0402	Pomosty komunikacyjne ułożone nad wełną mineralną z desek nie struganych gr.32mm, łącznie z legarami	m2	26,0		
6.	KNR 4-01 0322-02 analogia	Przebicie otworów w ścianach poddasza, osadzenie rury PCV śr.15cm długości 40cm zakończonej kratką wentylacyjną PCV	szt	18		
		Razem				