

KOSZTORYS OFERTOWY.

3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

Lp.	Podstawa wyceny.	Opis wykonanych prac	Jm.	Ilość.	Koszt jedn.	Wartość.
1.	KNR 4-01 0101-03	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm	m2	132,65		
2.	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	71,44		
3.	KNR 4-01 0104-02	Wykop w gruncie kat.III wąsko przestrzenny przy ścianie budynku	m3	58,05		
4.	KNNR 2 0601-0602	Oczyszczenie pionowych ścian fundamentowych po odkopaniu, zagruntowanie Abizolem R oraz dwukrotnie Abizolem P	m2	82,93		
5.	Wycena własna	Izolacja ścian piwnic w gruncie styropianem ekstrudowanym gr.8cm	m2	82,93		
6.	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie fundamentów po wykonaniu robót izolacyjnych	m3	43,19		
7.	KNR 4-01 0535-08	Demontaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2	29,83		
8.	KNR 4-01 0725-03	Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych z zaprawy cem.-wap. i wykonanie nowych kat.II	m2	50,21		
9.	KNR 4-01 0535-06	Demontaż rur spustowych średnicy 10cm z PCV przeznaczonych do ponownego montażu	mb	94,65		
10.	KNNR 2 0506-0342	Montaż rur spustowych PCV średnicy 10cm z odzysku na				

		nowych uchwytych po wykonaniu ocieplenia	mb	94,65		
11.	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drabiny stalowej na elewacji frontowej	m2	2,4		
12.	Analiza własna	Osadzenie w licu ściany kratki wentylacyjnych stalowych o wym. 30/30cm	szt	4		
13.	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż kamer instalacji alarmowej	szt	7		
14.	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na ścianie z drutu ocynkowanego sr.8mm w rurze osłonowej śr.18mm z PCV. Wymiana złączy kontrolnych. Połączenie instalacji z przewodami na dachu. Wykonanie pomiarów instalacji, dostarczenie protokołów inwestorowi.	mb	100,26		
15.	KNR 2-02 2624-0301	Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą płytami styropianowymi EPS 70 felcowanymi gr.10cm z przygotowaniem i zagruntowaniem starego podłoża, wykonaniem wyprawy z zaprawy akrylowej gr.2mm. W narożach ułożyć listwy aluminiowe. Siatka podwójna do wysokości 1,6m	m2	945,68		
16.	KNNR 2 1902-1102	Dopłata za listwy cokołowe aluminiowe	mb	71,14		
17.	KNR 2-02 2624-0501	Ocieplenie ościeży szer.15cm styropianem EPS 70 gr.3cm metodą lekką mokrą z przygotowaniem i zagruntowaniem starego podłoża, wykonaniem wyprawy akrylowej gr.2mm i ułożeniem narożników ochronnych.	m2	177,03		

18.	Wycena własna	Dodatek za wykonanie w styropianie obramienia 6x2cm wokół okien w kolorze białym	mb	583,54		
19.	Wycena własna	Dodatek za wykonanie boni w poziomie okien II p.	m2	63,5		
20.	KNNR 2 1902-05 analogia	Izolacja płyt balkonowych od spodu i ścian między balkonami styropianem EPS 70 gr.5cm z przygotowaniem i zagruntowaniem starego podłoża i wykonaniem wyprawy akrylowej gr.2mm. W narożach ułożyć kątowniki aluminiowe	m2	315,03		
21.	KNR 2-02 2624-0501	Obłożenie styropianem EPS 70 gr.3cm czół: balkonów, ścian między balkonami i gzymsów metodą lekką moką z przygotowaniem i zagruntowaniem starego podłoża z ułożeniem narożników ochronnych, wykonaniem wyprawy akrylowej gr.2mm	m2	67,89		
22.	KNNR 2 1002-01 analogia	Licowanie cokołu płytkami 25x6cm w kolorze brązowym na zaprawie klejowej mrozoodpornej	m2	255,98		
23.	Wycena własna	Wykonanie parapetów okien piwnic z kształtek podokiennych w kolorze brązu	mb	22,3		
24.	KNR 2-02 1120-02	Cokół na balkonach z płytki w kolorze brązowym wys.10cm na zaprawie mrozoodpornej	mb	137,75		
25.	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek gres o wymiarach 30x30cm ryflowanych, na kleju mrozoodpornym	m2	10,96		
26.	KNR 2-02 1118-0805	Podesty schodów z płytek gres układanych na klej mrozoodporny metodą zwykłą	m2	4,59		

27.	KNR 4-01 0533-03	Sprawdzenie obróbki blacharskiej fartucha na gzymsie, daszka nad balkonami oraz wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2	95,58		
28.	NNRNKB 2-02 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze białym o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	41,17		
29.	KNNR 6 0106-05	Podsypka z piasku zagęszczona mechanicznie gr.10cm	m2	197,97		
30.	KNNR 6 0502-0101	Opaska z kostki brukowej betonowej gr.6cm kolorowej, układanej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	197,97		
31.	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	109,63		
32.	KNR 4-01 1212-0401	Malowanie farbą ftalową balustrad na tarasach, balkonach, schodach	m2	163,54		
33.	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania rurowe o wys. do 10,0m	m2	173,4		
34.	KNR 2-02 1604-03	Rusztowanie rurowe o wysokości do 20m	m2	637,0		
35.	KNR 4-01 0108-17	Wywóz gruzu samochodem na odległość 1 km	m3	50,73		
36.	KNR 4-01 0108-02	Dopłata do wywozu za każdy następny 1 km- krotność 7	m3	50,73		
37.	KNR 4-01 0108-05	Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na wysypisko na odległość 1 km	m3	14,86		
38.	KNR 4-01 0108-08	Dopł. za każdy następny 1km wywozu ziemi-krotność 7	m3	14,86		

39.		Dopłata za przyjęcie gruzu.	m3	65,59		
		Razem.				