

ZAPYTANIE DO SIWZ

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „PRZEBUDOWA ULICY MIRECKIEGO NA ODCINKU OD ULICY 1 MAJA DO KOLEKTORA BURZOWEGO NR 51, LEŻĄCEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4730W W ŻYRARDOWIE”

Dotyczy branży sanitarnej.

1. Proszę o wyjaśnienie różnic pomiędzy przedmiarem robót a projektem wykonawczym w zakresie ilości studni betonowych wg poniższego zestawienia:

<i>L.p</i>	<i>Opis</i>	<i>Przedmiar</i>	<i>Projekt wykonawczy</i>
.			
1	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym	3 kpl.	4 kpl.
2	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębokości 3 m z kręgów betonowych o średnicy 1400 mm z pokrywą nadstudzienną żelbetową, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym	6 kpl.	5 kpl.
3	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem	33 kpl.	30 kpl.

Ad. 1

1. Należy przyjąć 4 kpl.
2. Należy przyjąć 5 kpl.
3. Zgodnie z rys. „Plan zagospodarowania terenu – przebudowa kanalizacji deszczowej oraz rozwiązanie kolizji drogi z istniejącym wodociągiem i kanalizacją sanitarną” (nr rys. 1.0, 2.0,) należy przyjąć 32 kpl.

2. Ponadto przedmiar robót nie obejmuje włączenia projektowanego kolektora do istniejącego (w ul. Mireckiego) poprzez siodło w technologii HOBAS. Czy należy dodać tą pozycję do przedmiaru robót?

Ad. 2

Włączenie projektowanego kolektora do istniejącego – należy dodać tą pozycję do przedmiaru.