

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
INWESTOR : Powiat Żyrardowski
ADRES INWESTORA : Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlana.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 14	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2	15 - 37	Nowa konstrukcja i pokrycie dachowe						
3	38 - 38	Kłapy dymowe w klatce schodowej.						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie						
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - przez analogię: ostrożny demontaż rynien w całych elementach bez odzyskiwania blachy.	m	70.80		
2 d.1	KNR 4-01 0535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku - przez analogię przygotowanie rynien do ponownego montażu	m ²	70.80		
3 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	590.20		
4 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 6	m ²	590.20		
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	58.82		
6 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	618.20		
7 d.1	KNR 4-01 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stłocami	m ²	566.40		
8 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0.77		
9 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - demontaż konstrukcji stalowej na poddaszu	szt.	48.00		
10 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - wykucie gniazd pod mocowanie słupów	m ²	5.50		
11 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km, łącznie z kosztami utylizacji.	m ³	18.88		
12 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km w miejsce wskazane przez inwestora	t	0.75		
13 d.1	KNR 13-22 0407-02	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porzbiórkowych - drewno na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ³	38.02		
14 d.1	KNR 13-22 0407-05	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porzbiórkowych - drewno - dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0.5 km - łącznie na 8 km - w miejsce wskazane przez inwestora Krotność = 16	m ³	38.02		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
	2 45261000-4	Nowa konstrukcja i pokrycie dachowe				
15 d.2	KNNR-W 3 0408-08	Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - otwory wykonane wiertłem koronowym nad głowicami słupów stalowych	cm	20.00		
16 d.2	KNR 2-05 0208-01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5 kg - wykonanie i montaż stalowych podstaw słupów drewnianych	t	0.41		
17 d.2	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - zalanie szlichtą osadzonych podstaw słupów	m2	5.50		
18 d.2	KNR 2-02 0407-04 z.sz. 2.11.	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - bud.o wysokości 19,5 m	m3 drew.	0.90		
19 d.2	KNR 2-02 0407-06 z.sz. 2.11.	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - bud.o wysokości 19,5 m	m3 drew.	1.15		
20 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - podmurówka pod murłatę	m3	2.90		
21 d.2	KNR AT-25 0113-04	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o grubości 64 cm - otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej - przez analogię: osadzenie kotew stalowych w ścianie z cegły	m	29.70		
22 d.2	KNR 2-02 0406-02 z.sz. 2.11.	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19,5 m	m3 drew.	1.67		
23 d.2	KNR 2-02 0406-06 z.sz. 2.11.	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19,5 m	m3 drew.	5.74		
24 d.2	KNR 2-02 0408-01 z.sz. 2.11.	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19,5 m	m3	0.38		
25 d.2	KNR 2-02 0409-06 z.sz. 2.11.	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19 m - przez analogię montaż deski oparcia zastrzałów	m3	0.09		
26 d.2	KNR 2-02 0408-02 z.sz. 2.11.	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19,5 m	m3	1.11		
27 d.2	KNR 2-02 0409-01 z.sz. 2.11.	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - bud.o wysokości 19,5 m - przez analogię: montaż konstrukcji do instalacji okien połaciowych	m3	1.44		
28 d.2	KNR 2-05 1001-01	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną	m2	586.65		
29 d.2	KNR 0-15 0526-02 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Osadzenie okien w połaci dachowej - bud.o wysokości 19 m	szt	44.00		
30 d.2	KNR 2-05 1003-01	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - izolacja folią z PCW	m	503.95		
31 d.2	KNR 2-05 1003-02	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łączników	kg	35.20		
32 d.2	KNR 2-05 1003-07	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym	m	503.95		
33 d.2	KNR 2-02 0613-03 z.sz. 2.11.	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - bud.o wysokości 19,5 m	m2	41.40		
34 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	88.18		
35 d.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - ponowny montaż rynien dachowych	m	70.80		
36 d.2	KNR 0-19 0931-01	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszkłone na budowie - okna w szczytach budynku	m2	0.77		
37 d.2	KNR 2-02 1506-07	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - drewna. Malowanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej farbami przeciwogniowymi.	m2	387.51		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45343000-3	Kłapy dymowe w klatce schodowej.				
38 d.3 03	KNNR 2 1105-	Świetliki i kłapy dymowe - przez analogię: kompletne do- stosowanie istniejących okien na klatce schodowej do pełnienia funkcji kłap dymowych ze wszystkimi niezbęd- nymi instalacjami, urządzeniami i aparatami	m ²	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: