

B. ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
*	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1		- droga główna	km	1,122		
*	D.01.02.01.A	Usunięcie drzew i krzewów	—	—	—	—
*		Drzewa pojedyncze	—	—	—	—
2		- usunięcie drzew o średnicy pnia do 15 cm	szt.	163		
3		- usunięcie drzew o średnicy pnia 16 - 35 cm	szt.	125		
4		- usunięcie drzew o średnicy pnia 36 - 55 cm	szt.	15		
5		- usunięcie drzew o średnicy pnia 56 - 85 cm	szt.	4		
*		Karpy	—	—	—	—
6		- usunięcie karp drzew o średnicy pnia 25 - 35 cm	szt.	14		
7		- usunięcie karp drzew o średnicy pnia 36 - 55 cm	szt.	4		
8		- usunięcie karp drzew o średnicy pnia 65 - 85 cm	szt.	1		
*		Krzewy	—	—	—	—
9		- usunięcie krzewów i podrostu roślinnego do 5 lat	ha	0,016		
*	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej	—	—	—	—
10		- zdjęcie warstwy humusu grub. 15 cm z chodników z wywiezieniem na odkład	m3	116		
11		- zdjęcie warstwy humusu grub. 15 cm z chodników przeznaczaniem do ponownego wykorzystania	m3	610		
RAZEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO						