

Dotyczy: Zapytań do przetargu nieograniczonego pn.” *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Żyrardów – Działki – Wiskitki na odcinku Mokrej i Młyńskiej w Żyrardowie“*

KD.3421/09/09

Żyrardów, 2009-10-20

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiat Żyrardowski udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. w kosztorysie (część B ROBOTY BUDOWLANE) w poz. 9 – regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych jest ilość 226 i obmiar m
Jaka jest jednostka miary i jaka ilość jest właściwa?

ad. 1 W/w pozycji powinno być 14 szt. (Poz. 9 w B. Żyrardów DP 4729W Kosztorys 2010 – Poprawione)

2. w kosztorysie (część B ROBOTY BUDOWLANE, poz. 35,38 i 39) są trzy warstwy z betonu asfaltowego:

- warstwa podbudowy – 0-25 mm – 9cm
- warstwa wiążąca – 0-20 mm – 9cm
- warstwa ścieralna – 0-12,8 mm – 5 cm

W przekrojach w projekcie jest (rys. nr 4 Konstrukcja nawierzchni jezdni [dla ruchu KR-2]:

- warstwa podbudowy zasadnicze – asfaltobeton – 9 cm
- warstwa ścieralna – asfaltobeton – 5 cm

podobnie jest w projekcie wykonawczym p 9.1

Ad. 2 W kosztorysie ujęto niepotrzebnie warstwę wiążącą w konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcja nawierzchni i kosztorys ul. Młyńskiej i Mokrej powinna zawierać warstwy zgodnie z rys. nr 4 projektu.