

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45454100-5 Odnawianie  
45453100-8 Roboty renowacyjne  
45421141-4 Instalowanie przegród  
45421130-4  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45410000-4 Tynkowanie  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane, remontowe oraz wykończeniowe w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie  
ADRES INWESTYCJI : 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie  
ADRES INWESTORA : 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2009

Data zatwierdzenia

# DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe (oznaczenia pomieszczeń jak w inwentaryzacji)	1	37
2	Roboty murarskie, ścianki działowe,	38	47
3	Stolarka i ślusarka	48	69
4	Posadzki	70	96
5	Tynki, okładziny, malowanie	97	123
6	Montaż regałów przesuwnych archiwum.	124	126

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45454100-5	<b>Roboty rozbiórkowe (oznaczenia pomieszczeń jak w inwentaryzacji)</b>			
1	KNR 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych. Wsp. do "R" 0.50	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01				
		Korytarz 1 1.79*2.50	m <sup>2</sup>	4.475	
		Korytarz 2 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 3 (kasa) 1.80*1.30	m <sup>2</sup>	2.340	
		Pokój biurowy 4 (archiwum) 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
		Pokój biurowy 5 0.88*2.05	m <sup>2</sup>	1.804	
		Pokój biurowy 6 0.86*2.05	m <sup>2</sup>	1.763	
		Pokój biurowy 7 0.84*2.05	m <sup>2</sup>	1.722	
		Pokój biurowy 8 0.86*2.05	m <sup>2</sup>	1.763	
		Pokój biurowy 9 0.87*2.05	m <sup>2</sup>	1.784	
		Pokój biurowy 10 0.86*2.05	m <sup>2</sup>	1.763	
		Pokój biurowy 11 0.88*2.05	m <sup>2</sup>	1.804	
		Pokój biurowy 12 1.46*2.50	m <sup>2</sup>	3.650	
		Pokój biurowy 13 0.89*2.05	m <sup>2</sup>	1.825	
		Pokój biurowy 14 1.15*2.05	m <sup>2</sup>	2.358	
		Pokój biurowy 15 0.82*2.05	m <sup>2</sup>	1.681	
		Pokój biurowy 16 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
		Pokój biurowy 17 1.15*2.-5	m <sup>2</sup>	-2.700	
		Pokój biurowy 18 0.85*2.05	m <sup>2</sup>	1.743	
		Pokój biurowy 19 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
		Pokój biurowy 20 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
		Pokój biurowy 21 0.87*2.05	m <sup>2</sup>	1.784	
		Pokój biurowy 22 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
		Pokój biurowy 23 0.87*2.05	m <sup>2</sup>	1.784	
		Węzeł sanitarny 1.05*2.05	m <sup>2</sup>	2.153	
		Pokój biurowy 24 1.10*2.05	m <sup>2</sup>	2.255	
		Pokój biurowy 25 0.70*2.05*4	m <sup>2</sup>	5.740	
		Klatka schodowa 1.87*2.64	m <sup>2</sup>	4.937	
				RAZEM	59.548
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		Korytarz 2 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 3 (kasa) 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 4 (archiwum) 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 5 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 6 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 7 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 8 2	szt.	2.000	
		Pokój biurowy 9 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 12 2	szt.	2.000	
		Pokój biurowy 13 2	szt.	2.000	
		Pokój biurowy 14 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 15 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 16 1	szt.	1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1 Węzeł sanitarny	szt.	1.000	
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	22.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 11 1.46*2.50	m <sup>2</sup>	3.650	
		Korytarz 1 1.79*2.50	m <sup>2</sup>	4.475	
		Klatka schodowa 1.87*2.64	m <sup>2</sup>	4.937	
		Kasa 3 1.80*1.30	m <sup>2</sup>	2.340	
				RAZEM	15.402
4 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		Pokój biurowy 16 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 17 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 18 1	szt.	1.000	
		Pokój biurowy 19 2	szt.	2.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 16 (4.23*3.40-0.80*2.04)*0.85	m <sup>2</sup>	10.838	
		Pokój biurowy 17 4.23*3.40*0.85	m <sup>2</sup>	12.225	
		(3.08*3.40-0.90*2.04)*0.85	m <sup>2</sup>	7.341	
		Pokój biurowy 18 4.23*3.40*0.85	m <sup>2</sup>	12.225	
		(3.09*3.40-0.90*2.04)*0.85	m <sup>2</sup>	7.370	
		Pokój biurowy 19 (4.23*3.40-0.80*2.04)*0.85	m <sup>2</sup>	10.838	
		(3.08*3.40-0.90*2.04)*0.85	m <sup>2</sup>	7.341	
				RAZEM	68.178
6 d.1	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych wejścia głównego na parterze.	m <sup>2</sup>		
		(1.31+2.33+1.36)*3.52	m <sup>2</sup>	17.600	
				RAZEM	17.600
7 d.1	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworu w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla nowego otworu drzwiowego wejściowego na parterze.	m <sup>3</sup>		
		(2.52-1.68)*0.95*3.08	m <sup>3</sup>	2.458	
				RAZEM	2.458
8 d.1	TZKNBK IV - 555	Ręczne rozebranie nadproży odcinkowych o grub. 1 ceg.z podporami na murach na zapr. cementowej - wejście główne.	m <sup>2</sup>		
		2.10*0.95	m <sup>2</sup>	1.995	
				RAZEM	1.995
9 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 16 4.23*3.40-0.80*2.04	m <sup>2</sup>	12.750	
		Pokój biurowy 17 4.23*3.40	m <sup>2</sup>	14.382	
		3.08*3.40-0.90*2.04	m <sup>2</sup>	8.636	
		Pokój biurowy 18 4.23*3.40	m <sup>2</sup>	14.382	
		3.09*3.40-0.90*2.04	m <sup>2</sup>	8.670	
		Pokój biurowy 19 4.23*3.40-0.80*2.04	m <sup>2</sup>	12.750	
		3.08*3.40-0.90*2.04	m <sup>2</sup>	8.636	
		Pokój biurowy 8 6.92*3.40-1.88*2.08	m <sup>2</sup>	19.618	
		Pokój biurowy 7 6.92*3.40-1.88*2.07-0.90*2.06	m <sup>2</sup>	17.782	
				RAZEM	117.606
10 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych GKT grub. standard 15 cm (obustronnie obłożonych płytą gipsową 12, 5 mm)	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 4 (3.64+0.15+2.91)*3.40	m <sup>2</sup>	22.780	
		Pokój biurowy 5 (2.97+0.15+6.51)*3.40-0.98*2.07-0.96*2.06	m <sup>2</sup>	28.736	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 6 (2.97+0.15+6.92)*3.40-0.94*2.07	m <sup>2</sup>	32.190	
		Pokój biurowy 7 (3.03+0.15+6.92)*3.40-0.96*2.08	m <sup>2</sup>	32.343	
		Pokój biurowy 8 6.20*3.40-0.97*2.05-0.96*2.07	m <sup>2</sup>	17.104	
		Pokój biurowy 9 6.14*3.40-0.98*2.06	m <sup>2</sup>	18.857	
		Pokój biurowy 11 2.98*3.40*1.46*2.50	m <sup>2</sup>	36.982	
		Pokój biurowy 13 2.92*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	7.878	
		Pokój biurowy 14 (3.02+4.23)*3.40-0.86*2.05	m <sup>2</sup>	22.887	
		Pokój biurowy 15 3.02*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	8.218	
		Pokój biurowy 16 3.08*3.40	m <sup>2</sup>	10.472	
		Pokój biurowy 19 4.23*3.40	m <sup>2</sup>	14.382	
				RAZEM	252.829
11 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		Korytarz 2 1.46*3.40-1.06*2.05	m <sup>2</sup>	2.791	
		Pokój biurowy 9 (1.72+2.35+0.15)*3.40	m <sup>2</sup>	14.348	
		Pokój biurowy 11 4.23*3.40-1.25*2.06	m <sup>2</sup>	11.807	
		Pokój biurowy 12 (3.13+4.23)*3.40-0.99*2.05-0.86*2.06	m <sup>2</sup>	21.223	
		Węzeł sanitarny 1.26*3.40*3	m <sup>2</sup>	12.852	
		(1.56+0.12)*3.40	m <sup>2</sup>	5.712	
				RAZEM	68.733
12 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		Pomieszczenie 10 2.45*3.40*0.34-1.64*2.50*0.21	m <sup>3</sup>	1.971	
		Pokój biurowy 4 (archiwum) (3.64*3.40-1.00*2.06)*0.30	m <sup>3</sup>	3.095	
		Pokój biurowy 3 (kasa) 3.30*3.40*0.30-1.80*1.10*0.30	m <sup>3</sup>	2.772	
		Pokój biurowy 18 0.30*(2.83+0.30+0.79)*3.75-0.90*2.00*0.30	m <sup>3</sup>	3.870	
				RAZEM	11.708
13 d.1	KNR 4-01 0354-10	Demontaż krat ( ścianek ) wydzielających pomieszczenia	m <sup>2</sup>		
		25.40	m <sup>2</sup>	25.400	
				RAZEM	25.400
14 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (rulonowych).	m <sup>2</sup>		
		Korytarz 1 (0.79+1.50+0.75)*(0.75+1.80+0.75)	m <sup>2</sup>	10.032	
		(1.79+0.59)*[(0.75+1.87+1.67)-(0.75+1.80+0.75)]	m <sup>2</sup>	2.356	
		0.18*1.79	m <sup>2</sup>	0.322	
		Korytarz 2 (1.79+0.59)*(2.28+1.88)	m <sup>2</sup>	9.901	
		2.99*4.38	m <sup>2</sup>	13.096	
		0.49*1.05*2	m <sup>2</sup>	1.029	
		3.13*1.46	m <sup>2</sup>	4.570	
		(4.27-3.13+0.88+1.92+0.87+3.54+0.86+1.07+0.86+1.53+0.84+2.08)*1.52	m <sup>2</sup>	23.697	
		(0.11+0.88+5.92)*1.88	m <sup>2</sup>	12.991	
		3.04*(2.70+1.27)+0.5*[(0.07+1.50+0.61)+3.04]*1.55	m <sup>2</sup>	16.114	
		Pomieszczenie 10 (0.07+1.50+0.63)*2.45+1.50*0.57	m <sup>2</sup>	6.245	
				RAZEM	100.353
15 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładzin dywanowych rulonowych.	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 3 (kasa) 2.83*3.30+0.90*0.19	m <sup>2</sup>	9.510	
		Pokój biurowy 4 (archiwum) 3.64*2.91+0.10*0.86	m <sup>2</sup>	10.678	
		Pokój biurowy 5 2.97*6.51+0.88*0.10	m <sup>2</sup>	19.423	
		Pokój biurowy 6 2.97*6.92+0.84*0.10	m <sup>2</sup>	20.636	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 7 $3.03*6.92+0.10*0.90+0.10*1.88+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	21.332	
		Pokój biurowy 8 $6.20*6.92+0.10*1.88+0.87*0.10+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	43.265	
		Pokój biurowy 9 $6.14*6.92+0.5*[(0.35+1.62+1.56)+(0.35+1.62+1.56+0.78)]*0.56+0.88*0.10$	m <sup>2</sup>	44.772	
		Pokój biurowy 11 $2.98*4.23+1.46*0.10+0.10*1.15$	m <sup>2</sup>	12.866	
		Pokój biurowy 12 $3.13*4.23+0.89*0.10+0.10*0.85$	m <sup>2</sup>	13.414	
		Pokój biurowy 13 $2.92*4.23+0.90*0.10+0.10*0.78$	m <sup>2</sup>	12.520	
		Pokój biurowy 14 $3.02*4.23+0.10*0.88$	m <sup>2</sup>	12.863	
		Pokój biurowy 15 $3.02*4.23+0.90*0.10$	m <sup>2</sup>	12.865	
		Pokój biurowy 16 $3.08*4.23+0.10*0.76$	m <sup>2</sup>	13.104	
		Pokój biurowy 17 $3.08*4.23+0.90*0.10$	m <sup>2</sup>	13.118	
		Pokój biurowy 18 $3.09*4.23+0.87*0.10+0.10*0.76$	m <sup>2</sup>	13.234	
		Pokój biurowy 19 $3.08*4.23+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	13.114	
				RAZEM	286.714
16	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-04	Korytarz 1 $(0.79+1.50+0.75)*(0.75+1.80+0.75)$	m <sup>2</sup>	10.032	
		$(1.79+0.59)*[(0.75+1.87+1.67)-(0.75+1.80+0.75)]$	m <sup>2</sup>	2.356	
		$0.18*1.79$	m <sup>2</sup>	0.322	
		Korytarz 2 $(1.79+0.59)*(2.28+1.88)$	m <sup>2</sup>	9.901	
		$2.99*4.38$	m <sup>2</sup>	13.096	
		$0.49*1.05*2$	m <sup>2</sup>	1.029	
		$3.13*1.46$	m <sup>2</sup>	4.570	
		$(4.27-3.13+0.88+1.92+0.87+3.54+0.86+1.07+0.86+1.53+0.84+2.08)*1.52$	m <sup>2</sup>	23.697	
		$(0.11+0.88+5.92)*1.88$	m <sup>2</sup>	12.991	
		$3.04*(2.70+1.27)+0.5*[(0.07+1.50+0.61)+3.04]*1.55$	m <sup>2</sup>	16.114	
		Pokój biurowy 3 (kasa) $2.83*3.30+0.90*0.19$	m <sup>2</sup>	9.510	
		Pokój biurowy 4 (archiwum) $3.64*2.91+0.10*0.86$	m <sup>2</sup>	10.678	
		Pokój biurowy 5 $2.97*6.51+0.88*0.10$	m <sup>2</sup>	19.423	
		Pokój biurowy 6 $2.97*6.92+0.84*0.10$	m <sup>2</sup>	20.636	
		Pokój biurowy 7 $3.03*6.92+0.10*0.90+0.10*1.88+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	21.332	
		Pokój biurowy 8 $6.20*6.92+0.10*1.88+0.87*0.10+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	43.265	
		Pokój biurowy 9 $6.14*6.92+0.5*[(0.35+1.62+1.56)+(0.35+1.62+1.56+0.78)]*0.56+0.88*0.10$	m <sup>2</sup>	44.772	
		Pokój biurowy 10 $(0.07+1.50+0.63)*2.45+1.50*0.57$	m <sup>2</sup>	6.245	
		Pokój biurowy 11 $2.98*4.23+1.46*0.10+0.10*1.15$	m <sup>2</sup>	12.866	
		Pokój biurowy 12 $3.13*4.23+0.89*0.10+0.10*0.85$	m <sup>2</sup>	13.414	
		Pokój biurowy 13 $2.92*4.23+0.90*0.10+0.10*0.78$	m <sup>2</sup>	12.520	
		Pokój biurowy 14 $3.02*4.23+0.10*0.88$	m <sup>2</sup>	12.863	
		Pokój biurowy 15 $3.02*4.23+0.90*0.10$	m <sup>2</sup>	12.865	
		Pokój biurowy 16 $3.08*4.23+0.10*0.76$	m <sup>2</sup>	13.104	
		Pokój biurowy 17 $3.08*4.23+0.90*0.10$	m <sup>2</sup>	13.118	
		Pokój biurowy 18 $3.09*4.23+0.87*0.10+0.10*0.76$	m <sup>2</sup>	13.234	
		Pokój biurowy 19 $3.08*4.23+0.86*0.10$	m <sup>2</sup>	13.114	
		Węzeł sanitarny $1.26*0.80*4$	m <sup>2</sup>	4.032	
		$1.56*(0.86+0.12+0.80)*2$	m <sup>2</sup>	5.554	
		$0.10*0.90*4$	m <sup>2</sup>	0.360	
				RAZEM	397.013

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie szlichty cementowej  przedmiar j.w. 397.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  397.000	
				RAZEM	397.000
18 d.1	KNR 2-02 0610-01 analogia	Rozebranie izolacje cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt pilśniowych porowatych poziomych na lepiku - jedna warstwa. Wsp. do R x 0.7; M=0  przedmiar j.w. 397.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  397.000	
				RAZEM	397.000
19 d.1	KNR 2-02 0610-02 analogia	Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt pilśniowych porowatych poziome na lepiku - druga warstwa. Wsp. do R x 0.7; M=0  przedmiar j.w. 397.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  397.000	
				RAZEM	397.000
20 d.1	KNR 4-01 0519-06 analogia	Rozbiórka izolacji z papy - pierwsza warstwa  przedmiar j.w. 397.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  397.000	
				RAZEM	397.000
21 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach przedmiar j.w. 397.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  397.000	
				RAZEM	397.000
22 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  Węzeł sanitarny (0.80+0.12+0.80)*2.05*2-0.92*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.280	
				RAZEM	3.280
23 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust  2.30*2.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.635	
				RAZEM	5.635
24 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep  5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
25 d.1	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów  5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
26 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
27 d.1	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup> 6.50	m  m	  6.500	
				RAZEM	6.500
28 d.1	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie otworów w ścianach po belkach drewnianych  6	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
29 d.1	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 6	gniazd.  gniazd.	  6.000	
				RAZEM	6.000
30 d.1	KNR 4-01 0204-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS  5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
31 d.1	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho 5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
32 d.1	KNR 19-01 0914-01 + KNR 19-01 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 50 mm z tartciem na ostro  5.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.640	
				RAZEM	5.640
33 d.1	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*(2.30+2.45)	m	9.500	
				RAZEM	9.500
34	KNR 4-01 d.1 0317-06	Obmurowanie końców belek	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 19-01 d.1 0319-09	Uzupełnienie sklepień z belek stalowych o wys. do 140-360 mm- dwuteownik 200 mm (381.30 mb). (0.25+2.45+0.25)*3*26.30	kg		
			kg	232.755	
				RAZEM	232.755
36	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km  59.55*0.08 22*1.00*2.05*0.10 15.40*0.12 5*1.00*2.05*0.12 68.18*0.05 17.60*0.18 2.458 1.99*0.25 17.60*0.18 252.83*0.25 68.73*0.18 7.838 100.35*0.01 286.71*0.015 397.01*(0.05+0.08+0.0125*2+0.005+0.01*10%+0.05) 5.64*(0.20+0.15+0.20+0.05) A (obliczenia pomocnicze)	m³		
		200.928*1.15	m³	231.067	
				RAZEM	231.067
37	kalkulacja d.1 własna	Koszty utylizacji gruzu i odpadów mieszanych wg cen urzędowych  przedmiar j.w. 231.067	m³		
			m³	231.067	
				RAZEM	231.067
<b>2 45453100-8 Roboty murarskie, ścianki działowe,</b>					
38	TZKNBK IV - d.2 184	Odtworzenie łuku z cegieł budowlanych kl.150 na zaprawie cementowej m 80 nad wejściem głównym (po poszerzeniu). Krotność = 2  2.90*0.95*0.50	m³		
			m³	1.378	
				RAZEM	1.378
39	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.95*0.25*2	m³		
			m³	0.475	
				RAZEM	0.475
40	KNR 2-02 d.2 0120-02	Podmurowanie ścianka pełną z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. pod ladę podawczą. Rejestracja części interesantów 23/1 (1.40+0.12+1.21+2.68+1.21+0.12+1.44)*1.06	m²		
			m²	8.671	
				RAZEM	8.671
41	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 100-01  Pokój biurowy 1/1 (1.26+0.15+0.37+0.15+0.48+0.15+0.37+4.06)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 2/1 (0.80+1.00+0.65+0.27+0.36+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 3/1 (2.94+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 4/1 (3.02+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 5/1 (3.02+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 6/1 (3.02+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 7/1 (3.02+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 8/1 (3.02+0.27*2+4.23-0.27)*3.40-1.00*2.05 Pokój biurowy 9/1 (2.73+0.39+4.23)*3.40-1.00*2.05 Biuro podawcze 17/1 (0.65+0.39+0.38+0.50)*3.40	m²		
			m²	21.716	
			m²	21.886	
			m²	23.246	
			m²	23.518	
			m²	23.518	
			m²	23.518	
			m²	23.518	
			m²	23.518	
			m²	22.940	
			m²	6.528	



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 19/1 (3.97+0.27+0.34+1.77+2.35-0.12+0.60-0.12)*3.40-1.00*2.05*2 <okno>	m <sup>2</sup>	26.704	
		Pokój biurowy 20/1 6.90*3.40*2	m <sup>2</sup>	46.920	
		Pokój biurowy 21/1 6.90*3.40*2	m <sup>2</sup>	46.920	
		Rejestracja część personelu 22/1 7.02*3.40-1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	19.768	
		7.02*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	21.818	
		Zaplecze 24/1 (0.10+2.47+1.90)*3.40	m <sup>2</sup>	15.198	
		Serwerownia 25/1 1.62*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	3.458	
				RAZEM	394.692
42	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- płyta GKB wodoodporna.	m <sup>2</sup>		
		Wc damski personelu 13/1 1.00*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	1.350	
		1.11*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	1.724	
		(0.90+0.06+1.98)*3.40-1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	5.896	
		2.04*3.40	m <sup>2</sup>	6.936	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 (2.16+1.64+1.49+0.42+0.57)*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	19.302	
		Wc męski personelu 12/1 (1.30+2.25)*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	10.020	
		0.90*3.40-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.215	
		Korytarz 14/1 1.25*3.40-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	2.405	
				RAZEM	48.848
43	KNR-W 2-02 d.2 2003-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01- płyty GKB wodoodporne.	m <sup>2</sup>		
		Wc damski personelu 13/1 1.28*3.40*2	m <sup>2</sup>	8.704	
				RAZEM	8.704
44	KNR AT-12 d.2 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 150A100 p.poż. GKFI- w systemie: jedna ściana obustronna z płyt GKF "ogniowych", druga powierzchnia spodnia warstwa z płyt GKF 12,5 mm ogniowych", wierzchnia warstwa z płyt systemowych "ogniowych" typu "Ridurit" grub. 20 mm. (75%+24%).	m <sup>2</sup>		
		Archiwum 26/1 (5.71+1.00+2.80+0.10)*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	30.624	
		Pokój biurowy 21/1 (0.10+3.02+0.10)*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	8.898	
		Pokój biurowy 20/1 (3.02+0.10)*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	8.558	
		Pokój biurowy 19/1 (1.4+0.10+1.67+0.10)*3.40-1.00*2.05 <okno>	m <sup>2</sup>	9.068	
		Kasa 18/1 (0.10+3.06+0.12+0.66+0.12+0.99+0.10)*3.40	m <sup>2</sup>	17.510	
		korytarz 1.55*3.40-1.00*2.05	m <sup>2</sup>	3.220	
				RAZEM	77.878
45	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa słupów żeliwnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - płyta ognioodporna GKF	m <sup>2</sup>		
		(0.32+0.11*2)*3.40*8	m <sup>2</sup>	14.688	
		0.32*3.40	m <sup>2</sup>	1.088	
		(0.40+0.40)*3.40*2	m <sup>2</sup>	5.440	
		(0.40+0.40+0.40)*3.40*4	m <sup>2</sup>	16.320	
		(0.40+0.40+0.40+0.40)*3.40*3	m <sup>2</sup>	16.320	
				RAZEM	53.856
46	KNR 2-02 d.2 2004-07	Obud ciągów wentylacji mechanicznej płytami gips.-karton. ognioodpornymi GKF na rusztach metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 2/1 3.18*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.406	
		Pokój biurowy 3/1 2.94*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	4.998	
		Pokój biurowy 4/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.134	
		Pokój biurowy 5/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.134	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 6/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.134	
		Pokój biurowy 7/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.134	
		Pokój biurowy 8/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	5.134	
		Pokój biurowy 9/1 2.73*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	4.641	
		Biuro podawcze 17/1 (0.13+1.00+0.37+0.27+2.94)*(0.50+0.50+0.50)			
		Pokój biurowy 19/1 1.44*2.35+0.50*2.35	m <sup>2</sup>	4.559	
		Pokój biurowy 20/1 3.02*(0.50+0.70+0.50)+1.00*(0.50+0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	6.834	
		Pokój biurowy 21/1 3.02*(0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	3.624	
		Zaplecze 23/1 5.72*(0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	6.864	
		Archiwum 26/1 (5.71+1.00+2.80)*(0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	11.412	
		3.88*(0.70+0.40)	m <sup>2</sup>	4.268	
		Korytarz "1" 28/1 (1.55+0.47+0.10+1.10+0.49+1.00+0.20)*(1.10+0.50)	m <sup>2</sup>	7.856	
		(2.97-1.10)*(0.80+0.50)	m <sup>2</sup>	2.431	
		(0.66+2.38)*(0.70+0.50)	m <sup>2</sup>	3.648	
				RAZEM	92.211
47 d.2	KNR AT-12 0109-05 analogia	Montaż konstrukcji szkieletowej w miejscu montażu ślusarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 1/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 2/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 3/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 4/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 5/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 6/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 7/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 8/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 9/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 2*3.40+1.10	m <sup>2</sup>	7.900	
		Wc męski personelu 12/1 2*3.40+0.90	m <sup>2</sup>	7.700	
		2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Wc damski personelu 13/1 (2*3.40+0.90)*2	m <sup>2</sup>	15.400	
		(2*3.40+1.00)*2	m <sup>2</sup>	15.600	
		Korytarz 14/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Biuro podawcze 17/1 1.50*2+0.90*2	m <sup>2</sup>	4.800	
		2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Kasa 18/1 1.70*2+1.20*2	m <sup>2</sup>	5.800	
		Pokój biurowy 19/1 (2*3.40+1.00)*2	m <sup>2</sup>	15.600	
		Pokój biurowy 20/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Pokój biurowy 21/1 (2*3.40+1.00)*2	m <sup>2</sup>	15.600	
		Rejestracja część personelu 22/1 (2*3.40+1.00)*2	m <sup>2</sup>	15.600	
		Zaplecze 24/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Serwerownia 25/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Archiwum 26/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	
		Korytarz "1" 27/1 2*3.40+1.00	m <sup>2</sup>	7.800	

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.80*2.05	m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690
53 d.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne, o klasie odporności ogniowej EI30, przeszklone szkłem specjalnym ognioodpornym; o symbolu DP3, 187 x 205 cm, 1 szt., samozamykacz typ średni, klamki.	m <sup>2</sup>		
		Klatka schodowa 15/1 1.87*2.05	m <sup>2</sup>	3.834	
				RAZEM	3.834
54 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane w naturalnej okleinie drewnianej, płytowe, wewnętrzne, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (systemowe), o symbolu D1; 100 x 205 cm, 15 szt.	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 1/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 2/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 3/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 4/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 5/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 6/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 7/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 8/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 9/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Biuro podawcze 17/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 19/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 20/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Pokój biurowy 21/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Rejestracja część personelu 22/1 1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
		Zaplecze 24/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	32.800
55 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane w naturalnej okleinie drewnianej, płytowe, wewnętrzne, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (systemowe), o symbolu D2; 110 x 205 cm, z kratką wentylacyjną dołem skrzydła, 1 szt.	m <sup>2</sup>		
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 1.10*2.05	m <sup>2</sup>	2.255	
				RAZEM	2.255
56 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane w naturalnej okleinie drewnianej, płytowe, wewnętrzne, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (systemowe), o symbolu D3; 100 x 205 cm, z kratką wentylacyjną, 4 szt.	m <sup>2</sup>		
		Wc męski personelu 12/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
		Wc damski personelu 13/1 1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
		Korytarz 14/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	8.200
57 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe drewniane w naturalnej okleinie drewnianej, płytowe, wewnętrzne, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (systemowe), o symbolu D4; 90 x 205 cm, z kratką wentylacyjną.	m <sup>2</sup>		
		Wc męski personelu 12/1 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
		Wc damski personelu 13/1 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	5.535
58 d.3	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone - skrzydło harmonijkowe drewniane, D5, 90 x 205 cm. Schowek porządkowy 10/1 0.90*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				RAZEM	1.845
59 d.3	KNR-W 2-02 1024-03	Prowadnice do drzwi harmonijkowych.	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Schówek porządkowy 10/1 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.3	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe, pełne, specjalne kl. "C", 100 x 205 cm, w okleinie naturalnej, zamek specjalny atestowany, o symbolu D6, z samozamykaczem kl. średniej.  Kasa 18/1 1.00*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.050	
				RAZEM	2.050
61 d.3	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi - wrota zewnętrzne klepkowe dwuskrzydłowe, o symbolu Dz1, z górnym ramiakiem półokrągłym, o wym. 250 x 312 cm, w komplecie samozamykacz typ ciężki.  2.50*3.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				RAZEM	7.800
62 d.3	KNR-W 2-02 1027-06	Lakierowanie drzwi j.w. dwukrotnie  7.80*2*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.160	
				RAZEM	17.160
63 d.3	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamek mosiądzo- wanych z sztyldami do skrzydeł D1 16 do skrzydeł D2 1 do skrzydeł D3 4 do skrzydeł D4 3	szt.  szt.  szt.  szt.  szt.	  16.000  1.000  4.000  3.000	
				RAZEM	24.000
64 d.3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacze do drzwi (typ lekki). do skrzydeł D1 16 do skrzydeł D2 1 do skrzydeł D3 4 do skrzydeł D4 3	szt.  szt.  szt.  szt.  szt.	  16.000  1.000  4.000  3.000	
				RAZEM	24.000
65 d.3	KNR-W 2-02 1039-02	Okno aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m <sup>2</sup> - wewnętrzne, szklone szkłem antywłamaniowym tpu P4, o symbolu "O1", 170 x 120 cm.  Biuro podawcze 17/1 1.70*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.040	
				RAZEM	2.040
66 d.3	KNR-W 2-02 1039-03	Okno aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup> - wewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym typu P2, oklejone z jednej strony folią matową, o symbolu "O2", 150 x 90 cm  Kasa 18/1 1.50*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.350	
				RAZEM	1.350
67 d.3	NNRNKB 202 2143-03	Podokiennik (półka) z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym jako element lady podawczej do kasy (pod oknem "O1", szer. 50 cm, gr. 4 cm).- 18/1  Kasa 18/1 1.70	m  m	  1.700	
				RAZEM	1.700
68 d.3	NNRNKB 202 2143-03	Półka - lada dla obsługi interesantów, z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym (jako element podawczy), szer. 60 cm, gr. 4 cm).- 23/1  Rejestracja część interesantów 23/1 5.72+1.21*2	m  m	  8.140	
				RAZEM	8.140
69 d.3	NNRNKB 202 2143-03	Półka - lada dla obsługi interesantów, z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym (jako element podawczy), szer. 60 cm, gr. 4 cm). - 17/1  Biuro podawcze 17/1 2.94+0.5*(0.46+0.96)+2.28	m  m	  5.930	
				RAZEM	5.930
<b>4</b>	<b>45432100-5</b>	<b>Posadzki</b>			
70 d.4	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych podłóży pod nowe warstwy posadzkowe na I piętrze.	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 1/1 2.98*5.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.682	
		Pokój biurowy 2/1 3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	13.354	
		Pokój biurowy 3/1 2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.401	
		Pokój biurowy 4/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 5/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 6/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 7/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 8/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 9/1 2.73*4.23-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	11.570	
		Schowek porządkowy 10/1 1.01*1.30+2.16*1.22	m <sup>2</sup>	3.948	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 2.06*1.64+1.10*0.10	m <sup>2</sup>	3.488	
		Wc męski personelu 12/1 2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00	m <sup>2</sup>	6.240	
		0.90*1.38+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	1.342	
		Wc damski personelu 13/1 0.96*1.28*2+0.90*0.10*2	m <sup>2</sup>	2.638	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11+0.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.818	
		Korytarz 14/1 (1.00+0.20)*(0.71+1.00+1.25)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.652	
		Klatka schodowa 15/1 0.60*1.87+1.50*(0.75+1.87+0.84)+1.45*1.51	m <sup>2</sup>	8.502	
		Korytarz 16/1 2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)	m <sup>2</sup>	12.388	
		Biuro podawcze 17/1 1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)	m <sup>2</sup>	12.055	
		Kasa 18/1 3.06*(2.30+1.00)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	10.198	
		Pokój biurowy 19/1 1.44*2.35+3.21*(3.97+0.34)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.319	
		Pokój biurowy 20/1 3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Pokój biurowy 21/1 3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Rejestracja część personelu 22/1 5.72*3.80+1.40*1.21+1.44*1.21+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	25.272	
		Rejestracja część interesantów 23/1 5.72*1.79+2.68*1.21	m <sup>2</sup>	13.482	
		Zaplecze 24/1 2.47*1.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	4.793	
		Serwerownia 25/1 2.30*2.45+0.57*1.50	m <sup>2</sup>	6.490	
		Archiwum 26/1 (5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02+1.00*2	m <sup>2</sup>	54.841	
		Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	21.705	
		Korytarz "2" 28/1 (2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68	m <sup>2</sup>	31.268	
				RAZEM	403.912
71	NNRNKB	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach.	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1130-02	Pokój biurowy 1/1 2.98*5.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.682	
		Pokój biurowy 2/1 3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	13.354	
		Pokój biurowy 3/1 2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.401	
		Pokój biurowy 4/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 5/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 6/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 7/1	m <sup>2</sup>	12.718	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 8/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 9/1			
		2.73*4.23-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	11.570	
		Schówek porządkowy 10/1			
		1.01*1.30+2.16*1.22	m <sup>2</sup>	3.948	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1			
		2.06*1.64+1.10*0.10	m <sup>2</sup>	3.488	
		Wc męski personelu 12/1			
		2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00	m <sup>2</sup>	6.240	
		0.90*1.38+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	1.342	
		Wc damski personelu 13/1			
		0.96*1.28*2+0.90*0.10*2	m <sup>2</sup>	2.638	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11+0.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.818	
		Korytarz 14/1			
		(1.00+0.20)*(0.71+1.00+1.25)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.652	
		Klatka schodowa 15/1			
		0.60*1.87+1.50*(0.75+1.87+0.84)+1.45*1.51	m <sup>2</sup>	8.502	
		Korytarz 16/1			
		2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)	m <sup>2</sup>	12.388	
		Biuro podawcze 17/1			
		1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)	m <sup>2</sup>	12.055	
		Kasa 18/1			
		3.06*(2.30+1.00)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	10.198	
		Pokój biurowy 19/1			
		1.44*2.35+3.21*(3.97+0.34)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.319	
		Pokój biurowy 20/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Pokój biurowy 21/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Rejestracja część personelu 22/1			
		5.72*3.80+1.40*1.21+1.44*1.21+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	25.272	
		Rejestracja część interesantów 23/1			
		5.72*1.79+2.68*1.21	m <sup>2</sup>	13.482	
		Zaplecze 24/1			
		2.47*1.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	4.793	
		Serwerownia 25/1			
		2.30*2.45+0.57*1.50	m <sup>2</sup>	6.490	
		Archiwum 26/1			
		(5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02+1.00*2	m <sup>2</sup>	54.841	
		Korytarz "1" 27/1			
		(2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	21.705	
		Korytarz "2" 28/1			
		(2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68	m <sup>2</sup>	31.268	
				RAZEM	403.912
72	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
		Krotność = 5			
		Pokój biurowy 1/1			
		2.98*5.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.682	
		Pokój biurowy 2/1			
		3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	13.354	
		Pokój biurowy 3/1			
		2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.401	
		Pokój biurowy 4/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 5/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 6/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 7/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 8/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	
		Pokój biurowy 9/1			
		2.73*4.23-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	11.570	
		Schówek porządkowy 10/1			
		1.01*1.30+2.16*1.22	m <sup>2</sup>	3.948	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1			
		2.06*1.64+1.10*0.10	m <sup>2</sup>	3.488	
		Wc męski personelu 12/1			
		2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00	m <sup>2</sup>	6.240	
		0.90*1.38+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	1.342	
		Wc damski personelu 13/1			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.96*1.28*2+0.90*0.10*2	m <sup>2</sup>	2.638	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11+.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.818	
		Korytarz 14/1			
		(1.00+0.20)*(0.71+1.00+1.25)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.652	
		Klatka schodowa 15/1			
		0.60*1.87+1.50*(0.75+1.87+0.84)+1.45*1.51	m <sup>2</sup>	8.502	
		Korytarz 16/1			
		2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)	m <sup>2</sup>	12.388	
		Biuro podawcze 17/1			
		1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)	m <sup>2</sup>	12.055	
		Kasa 18/1			
		3.06*(2.30+1.00)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	10.198	
		Pokój biurowy 19/1			
		1.44*2.35+3.21*(3.97+0.34)+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.319	
		Pokój biurowy 20/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Pokój biurowy 21/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	20.938	
		Rejestracja część personelu 22/1			
		5.72*3.80+1.40*1.21+1.44*1.21+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	25.272	
		Rejestracja część interesantów 23/1			
		5.72*1.79+2.68*1.21	m <sup>2</sup>	13.482	
		Zaplecze 24/1			
		2.47*1.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	4.793	
		Serwerownia 25/1			
		2.30*2.45+0.57*1.50	m <sup>2</sup>	6.490	
		Archiwum 26/1			
		(5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02+1.00*2	m <sup>2</sup>	54.841	
		Korytarz "1" 27/1			
		(2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	21.705	
		Korytarz "2" 28/1			
		(2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68	m <sup>2</sup>	31.268	
				RAZEM	403.912
73 d.4	KNR 19-01 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 403.91	m <sup>2</sup>	403.910	
				RAZEM	403.910
74 d.4	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej PE pozioma podposadzkowa - podwójna warstwa, przesypana talkiem, jako element poślizgowy.	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 403.91	m <sup>2</sup>	403.910	
				RAZEM	403.910
75 d.4	NNRNKB 202 1125-01	Podkłady betonowe pod posadzki grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Mikso-kreta" z betonu B - 20. ( grubość docelowa 6 cm w pom. suchych, 5 cm średnio w pom. mokrych)	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 403.91	m <sup>2</sup>	403.910	
				RAZEM	403.910
76 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata do podkładów betonowych za zbrojenie siatką stalową z pretów fi - 8 mm o okach siatki 15 x 15 cm ( masa siatki 6.67mb x 2 x 0.395 kg/mb = 5,27 kg/ m2 )	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 403.91	m <sup>2</sup>	403.910	
				RAZEM	403.910
77 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami dyspersyjnymi - powierzchnie poziome podkładu cementowego (szlichty)	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 403.91	m <sup>2</sup>	403.910	
				RAZEM	403.910
78 d.4	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe homogeniczne PCW z wywinięciem na ściany, rozpraszające ładunki elektros-tyczne.	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 1/1			
		2.98*5.90+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	17.682	
		Pokój biurowy 2/1			
		3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	13.354	
		Pokój biurowy 3/1			
		2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.401	
		Pokój biurowy 4/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	12.718	



## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Serwerownia 25/1 2.30*2.45+0.57*1.50	m <sup>2</sup>	6.490	
				RAZEM	27.385
85	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2- antypoślizgowe, trudnościeralne (6 st.), kolor grafit	m <sup>2</sup>		
		Korytarz 16/1 2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)	m <sup>2</sup>	12.388	
		Biuro podawcze 17/1 1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)	m <sup>2</sup>	12.055	
		Rejestracja część interesantów 23/1 5.72*1.79+2.68*1.21	m <sup>2</sup>	13.482	
		Archiwum 26/1 (5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02+1.00*2	m <sup>2</sup>	54.841	
		Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	21.705	
		Korytarz "2" 28/1 (2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68	m <sup>2</sup>	31.268	
				RAZEM	145.739
86	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych Krotność = 2.5 27.39 145.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27.390 145.740	
				RAZEM	173.130
87	NNRNKB d.4 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		Schówek porządkowy 10/1 1.30+2.16+1.22+2.16+1.22+1.30-0.90	m	8.460	
		Korytarz 14/1 0.10+1.00+0.12+1.25+1.00+0.71+0.20+1.00+0.71+1.00+1.25-0.90-1.00*3	m	4.440	
		Klatka schodowa 15/1 0.75+0.84+1.51+1.50	m	4.600	
		Zaplecze 24/1 2.47*2+1.90*2-1.00	m	7.740	
		Serwerownia 25/1 2.45*2+2.30*2+0.57*2-1.50-1.10	m	8.040	
				RAZEM	33.280
88	NNRNKB d.4 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 8 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		Korytarz 16/1 3.30+0.99+0.58+0.99+3.30-1.87+2.38+0.66*2	m	10.990	
		Biuro podawcze 17/1 1.67+0.48+0.10+2.94+0.46+1.28+0.87+2.94+0.65+0.34+0.40+1.67+2.35-0.10-0.12-1.00	m	14.930	
		Rejestracja część interesantów 23/1 1.79+1.79+1.54+1.21+2.68+1.21+1.40	m	11.620	
		Archiwum 26/1 3.88+5.71+1.00+2.80+3.70+1.00+0.20+2.57+2.00+4.25+2.45+0.57+1.03+1.50+0.07+0.30*2-1.00*3	m	30.330	
		Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90+2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*2+1.55+1.62-1.00*9	m	21.530	
		Korytarz "2" 28/1 (2.13+1.00+1.69+0.44+1.00+0.18+1.50+0.18+6.22)*2+1.55+3.97+0.28*2+0.96+1.53-1.00*8-1.80	m	27.450	
				RAZEM	116.850
89	NNRNKB d.4 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 33.28 116.85	m  m m	  33.280 116.850	
				RAZEM	150.130
90	NNRNKB d.4 202 1118-08	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m <sup>2</sup>		
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 2.06*1.64+1.10*0.10	m <sup>2</sup>	3.488	
		Wc męski personelu 12/1 2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00	m <sup>2</sup>	6.240	
		0.90*1.38+1.00*0.10	m <sup>2</sup>	1.342	
		Wc damski personelu 13/1 0.96*1.28*2+0.90*0.10*2	m <sup>2</sup>	2.638	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11+0.00*0.10	m <sup>2</sup>	3.818	
				RAZEM	17.526

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

[illegible]

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.21*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 20/1	m <sup>2</sup>	9.794	
		3.02*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 21/1	m <sup>2</sup>	9.148	
		3.02*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Rejestracja część personelu 22/1	m <sup>2</sup>	9.148	
		5.72*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)*2 Zaplecze 24/1	m <sup>2</sup>	17.208	
		2.47*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Serwerownia 25/1	m <sup>2</sup>	7.278	
		(2.45*2+2.30*2+0.57*2)*3.40-1.10*2.05 Archiwum 26/1	m <sup>2</sup>	33.921	
		(4.25+2.45+0.57)*3.40-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Korytarz "2" 28/1	m <sup>2</sup>	23.598	
		(3.97+2.38)*3.40-1.80*2.05	m <sup>2</sup>	17.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.376</b>
104	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach kolebkowych (w rozwinięciu).  Pokój biurowy 1/1 2.98*5.90	m <sup>2</sup>	17.582	
		Pokój biurowy 2/1 3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27		13.254	
		Pokój biurowy 3/1 2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27		12.301	
		Pokój biurowy 4/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27		12.618	
		Pokój biurowy 5/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27		12.618	
		Pokój biurowy 6/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27		12.618	
		Pokój biurowy 7/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27		12.618	
		Pokój biurowy 8/1 3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27		12.618	
		Pokój biurowy 9/1 2.73*4.23-0.29*0.27		11.470	
		Schowek porządkowy 10/1 1.01*1.30+2.16*1.22		3.948	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 2.06*1.64		3.378	
		Wc męski personelu 12/1 2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00		6.240	
		0.90*1.38		1.242	
		Wc damski personelu 13/1 0.96*1.28*2		2.458	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11		3.818	
		Korytarz 14/1 (1.00+0.20)*(0.71+1.00+1.25)		3.552	
		Klatka schodowa 15/1 0.60*1.87+1.50*(0.75+1.87+0.84)+1.45*1.51		8.502	
		Korytarz 16/1 2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)		12.388	
		Biurowie podawcze 17/1 1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)		12.055	
		Kasa 18/1 3.06*(2.30+1.00)		10.098	
		Pokój biurowy 19/1 1.44*2.35+3.21*(3.97+0.34)		17.219	
		Pokój biurowy 20/1 3.02*6.90		20.838	
		Pokój biurowy 21/1 3.02*6.90		20.838	
		Rejestracja część personelu 22/1 5.72*3.80+1.40*1.21+1.44*1.21		25.172	
		Rejestracja część interesantów 23/1 5.72*1.79+2.68*1.21		13.482	
		Zaplecze 24/1 2.47*1.90		4.693	
		Serwerownia 25/1 2.30*2.45+0.57*1.50		6.490	
		Archiwum 26/1 (5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02		52.841	
		Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62		21.605	
		Korytarz "2" 28/1 (2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68		31.268	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		< z przeliczenia rozwinięcia do poziomu; 1023/870 cm= ok. 1.18 > 399.82*1.18	m <sup>2</sup>	399.822	
				471.788	
				RAZEM	471.788
105	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe pod gładź gipsową na ścianach na tynkach. przedmiar j.w. 318.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	318.380	
				RAZEM	318.380
106	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 przedmiar j.w. 318.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	318.380	
				RAZEM	318.380
107	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami dyspersyjnymi - powierzchnie poziome pod gładź gipsową stropów. przedmiar j.w. poz. przecieranie stropów 471.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	471.790	
				RAZEM	471.790
108	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 przedmiar j.w. 471.79	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	471.790	
				RAZEM	471.790
109	KNR-W 2-02 d.5 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		Pokój biurowy 1/1 (2.98+5.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		57.214	
		Pokój biurowy 2/1 (3.18+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		47.218	
		Pokój biurowy 3/1 (2.94+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		45.586	
		Pokój biurowy 4/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		46.130	
		Pokój biurowy 5/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		46.130	
		Pokój biurowy 6/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		46.130	
		Pokój biurowy 7/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		46.130	
		Pokój biurowy 8/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		46.130	
		Pokój biurowy 9/1 (2.73+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		44.158	
		Schowek porządkowy 10/1 (1.30+2.16+1.22+2.16+1.22+1.30)*(3.40-2.00)-0.90*2.05		11.259	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 (2.06+1.49)*2*(3.40-2.00)		9.940	
		Wc męski personelu 12/1 (1.50+2.05+1.50+1.00+2.04+1.00+0.60+0.20+2.25+1.20)*(3.40-2.00)-1.40*1.10*2+0.35*(1.10*2+1.40)*2		18.116	
		(0.90+1.38*2)*(3.40-2.00)		5.124	
		Wc damski personelu 13/1 (0.96+1.28)*2*(3.40-2.00)*2		12.544	
		(1.11+1.36)*2*(3.40-2.00)		6.916	
		(1.11+1.98)*2*(3.40-2.00)		8.652	
		Korytarz 14/1 (0.10+1.00+0.12+1.25+1.00+0.71+0.20+1.00+0.71+1.00+1.25)*(3.40-2.00)		11.676	
		Klatka schodowa 15/1 (0.75+0.84+1.51+1.50)*3.40			
		Korytarz 16/1 (3.30+0.66+0.99+1.80+0.58+0.99+3.30+2.38+0.66)*3.40-1.87*2.05-1.70*1.20-1.80*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		39.161	
		Biuro podawcze 17/1 (1.67+0.48+0.50+0.40+0.99+2.94+0.65+0.34+0.40+1.59+2.35-0.10-0.12)*3.40-1.50*0.90-1.00*2.05		37.706	
		(0.80+0.40+0.80)*[2.94+0.5*(0.46+0.96)+1.28]		9.860	
		Kasa 18/1 [3.06*2+(2.30+1.00)*2]*3.40-1.00*2.05-1.70*1.20-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		38.038	
		Pokój biurowy 19/1 (1.44+2.35+1.77+0.34+3.97+3.21+6.54)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		59.438	
		Pokój biurowy 20/1 (3.02+6.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		64.286	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pokój biurowy 21/1 $(3.02+6.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)$ Rejestracja część personelu 22/1 $(5.01+5.72+5.01)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)*2$ Rejestracja część interesantów 23/1 $(1.79+1.79)*3.40$ Zaplecze 24/1 $(2.47*2+1.90*2)*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)$ Serwerownia 25/1 $(2.45*2+2.30*2+0.57*2)*3.40-1.50*3.40-1.10*2.05$ Archiwum 26/1 $(3.88+5.71+1.00+2.80+3.70+1.00+0.20+2.57+2.00+4.25+2.45+0.57+1.03+1.50+0.07)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)$ Korytarz "1" 27/1 $(2.63+1.00+2.90+2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*2*3.40+(1.55+1.62)*3.40-1.00*2.05*8-5.72*2.05$ Korytarz "2" 28/1 $(0.13+1.00+0.48+0.47+1.55+1.00+0.10+0.47+1.55+1.00+0.67+1.00+1.55+0.47+0.10+1.10+0.49+1.00+0.20+3.97+2.38+0.60+0.18+1.50+0.18+1.00+0.44+0.36+1.69+1.00+2.13+1.55)*3.40-1.00*2.05*9-1.50*0.90-1.80*2.05$ A (obliczenia pomocnicze) ===== 1197.145 minus powierzchnie ścian ujęte w pozycjach wyżej. 1197.15 - 318.38	m <sup>2</sup>	878.770	
				RAZEM	878.770
110	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe pod gładź gipsową na ścianach na płytach gipsowych.	m <sup>2</sup>		
		przedmiar j.w. 878.77	m <sup>2</sup>	878.770	
				RAZEM	878.770
111	KNR 2-02 d.5 0829-11 analogia	Montaż luster	m <sup>2</sup>		
		4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
112	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Schowek porządkowy 10/1 $(1.30+2.16+1.22+2.16+1.22+1.30)*2.00-0.90*2.05$ Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 $(2.06+1.49)*2*2.00-1.10*2.05$ Wc męski personelu 12/1 $(1.50+2.05+1.50+1.00+2.04+1.00+0.60+0.20+2.25+1.20)*2.00-1.00*2.05-0.90*2.05-1.40*0.80*2+0.35*0.80*2*2$ $(0.90+1.38*2)*2.00$ Wc damski personelu 13/1 $[(0.96+1.28)*2*2.00-0.90*2.05]*2$ $(1.11+1.36)*2*2.00-1.00*2.05*2$ $(1.11+1.98)*2*2.00-1.00*2.05*3$ Korytarz 14/1 $(0.71+1.00+1.25)*2*2.00+(1.00+0.20)*2*2.00-1.00*2.05*3-0.90*2.05$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.875 11.945 21.665 7.320 14.230 5.780 6.210 8.645	
				RAZEM	92.670
113	KNR 19-01 d.5 0732-06	Licowanie ścian płytkami o wym. 20 x 20 cm na klej metodą zwykłą. Schowek porządkowy 10/1 $(1.30+2.16+1.22+2.16+1.22+1.30)*2.00-0.90*2.05$ Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 $(2.06+1.49)*2*2.00-1.10*2.05$ Wc męski personelu 12/1 $(1.50+2.05+1.50+1.00+2.04+1.00+0.60+0.20+2.25+1.20)*2.00-1.00*2.05-0.90*2.05-1.40*0.80*2+0.35*0.80*2*2$ $(0.90+1.38*2)*2.00$ Wc damski personelu 13/1 $[(0.96+1.28)*2*2.00-0.90*2.05]*2$ $(1.11+1.36)*2*2.00-1.00*2.05*2$ $(1.11+1.98)*2*2.00-1.00*2.05*3$ Korytarz 14/1 $(0.71+1.00+1.25)*2*2.00+(1.00+0.20)*2*2.00-1.00*2.05*3-0.90*2.05$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.875 11.945 21.665 7.320 14.230 5.780 6.210 8.645	
				RAZEM	92.670
114	KNR AT-27 d.5 0301-03	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygładzające bitumiczną masą KMB przedmiar j.w. 92.67*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.937	
				RAZEM	101.937

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  przedmiar j.w. 92.67*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.937	
				RAZEM	101.937
116 d.5	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm  przedmiar j.w. 92.67*1.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.937	
				RAZEM	101.937
117 d.5	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami.  Schowek porządkowy 10/1 2.00*7 Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 2.00*6 Wc męski personelu 12/1 2.00*11+0.80*2*2 Wc damski personelu 13/1 2.00*19 Korytarz 14/1 2.00*8	m  m m m m m	  14.000 12.000 25.200 38.000 16.000	
				RAZEM	105.200
118 d.5	KNR 19-01 1305-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Krotność = 1.5  ŚCIANY Pokój biurowy 1/1 (2.98+5.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 2/1 (3.18+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 3/1 (2.94+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 4/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 5/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 6/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 7/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 8/1 (3.02+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 9/1 (2.73+4.23)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Schowek porządkowy 10/1 (1.30+2.16+1.22+2.16+1.22+1.30)*(3.40-2.00)-0.90*2.05 Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1 (2.06+1.49)*2*(3.40-2.00) Wc męski personelu 12/1 (1.50+2.05+1.50+1.00+2.04+1.00+0.60+0.20+2.25+1.20)*(3.40-2.00)-1.40*1.10*2+0.35*(1.10*2+1.40)*2 (0.90+1.38*2)*(3.40-2.00) Wc damski personelu 13/1 (0.96+1.28)*2*(3.40-2.00)*2 (1.11+1.36)*2*(3.40-2.00) (1.11+1.98)*2*(3.40-2.00) Korytarz 14/1 (0.10+1.00+0.12+1.25+1.00+0.71+0.20+1.00+0.71+1.00+1.25)*(3.40-2.00) Klatka schodowa 15/1 (0.75+0.84+1.51+1.50)*3.40 Korytarz 16/1 (3.30+0.66+0.99+1.80+0.58+0.99+3.30+2.38+0.66)*3.40-1.87*2.05-1.70*1.20-1.80*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Biuro podawcze 17/1 (1.67+0.48+0.50+0.40+0.99+2.94+0.65+0.34+0.40+1.59+2.35-0.10-0.12)*3.40-1.50*0.90-1.00*2.05 (0.80+0.40+0.80)*[2.94+0.5*(0.46+0.96)+1.28] Kasa 18/1 [3.06*2+(2.30+1.00)*2]*3.40-1.00*2.05-1.70*1.20-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 19/1 (1.44+2.35+1.77+0.34+3.97+3.21+6.54)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40) Pokój biurowy 20/1	m <sup>2</sup>	  57.214 47.218 45.586 46.130 46.130 46.130 46.130 46.130 46.130 44.158 11.259 9.940 18.116 5.124 12.544 6.916 8.652 11.676 39.161 37.706 9.860 38.038 59.438	



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.02+6.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		64.286	
		Pokój biurowy 21/1			
		(3.02+6.90)*2*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		64.286	
		Rejestracja część personelu 22/1			
		(5.01+5.72+5.01)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)*2		45.126	
		Rejestracja część interesantów 23/1			
		(1.79+1.79)*3.40		12.172	
		Zaplecze 24/1			
		(2.47*2+1.90*2)*3.40-1.00*2.05-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		26.546	
		Serwerownia 25/1			
		(2.45*2+2.30*2+0.57*2)*3.40-1.50*3.40-1.10*2.05		28.821	
		Archiwum 26/1			
		(3.88+5.71+1.00+2.80+3.70+1.00+0.20+2.57+2.00+4.25+2.45+0.57+1.03+1.50+0.07)*3.40-1.00*2.05*3-1.40*2.30+0.35*(2.30*2+1.40)		104.012	
		Korytarz "1" 27/1			
		(2.63+1.00+2.90+2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*2*3.40+(1.55+1.62)*3.40-1.00*2.05*8-5.72*2.05		75.676	
		Korytarz "2" 28/1			
		(0.13+1.00+0.48+0.47+1.55+1.00+0.10+0.47+1.55+1.00+0.67+1.00+1.55+0.47+0.10+1.10+0.49+1.00+0.20+3.97+2.38+0.60+0.18+1.50+0.18+1.00+0.44+0.36+1.69+1.00+2.13+1.55)*3.40-1.00*2.05*9-1.50*0.90-1.80*2.05		82.964	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				1197.145	
		SUFITY			
		Pokój biurowy 1/1			
		2.98*5.90+1.00*0.10		17.682	
		Pokój biurowy 2/1			
		3.18*4.23-0.37*0.27-0.36*0.27+1.00*0.10		13.354	
		Pokój biurowy 3/1			
		2.94*4.23-0.21*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.401	
		Pokój biurowy 4/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.718	
		Pokój biurowy 5/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.718	
		Pokój biurowy 6/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.718	
		Pokój biurowy 7/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.718	
		Pokój biurowy 8/1			
		3.02*4.23-0.29*0.27-0.29*0.27+1.00*0.10		12.718	
		Pokój biurowy 9/1			
		2.73*4.23-0.29*0.27+1.00*0.10		11.570	
		Schowek porządkowy 10/1			
		1.01*1.30+2.16*1.22		3.948	
		Wc dla niepełnosprawnych interesantów 11/1			
		2.06*1.64+1.10*0.10		3.488	
		Wc męski personelu 12/1			
		2.25*1.20+(0.60+0.90+2.04)*1.00		6.240	
		0.90*1.38+1.00*0.10		1.342	
		Wc damski personelu 13/1			
		0.96*1.28*2+0.90*0.10*2		2.638	
		(1.36+0.10+1.98)*1.11+0.00*0.10		3.818	
		Korytarz 14/1			
		(1.00+0.20)*(0.71+1.00+1.25)+1.00*0.10		3.652	
		Klatka schodowa 15/1			
		0.60*1.87+1.50*(0.75+1.87+0.84)+1.45*1.51		8.502	
		Korytarz 16/1			
		2.38*(3.30+0.99)+0.66*(0.72+1.70+0.88)		12.388	
		Biuro podawcze 17/1			
		1.67*2.13+0.10*1.65+2.94*(0.65+0.34+1.65)+0.39*0.5*(1.65+1.28)		12.055	
		Kasa 18/1			
		3.06*(2.30+1.00)+1.00*0.10		10.198	
		Pokój biurowy 19/1			
		1.44*2.35+3.21*(3.97+0.34)+1.00*0.10		17.319	
		Pokój biurowy 20/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10		20.938	
		Pokój biurowy 21/1			
		3.02*6.90+1.00*0.10		20.938	
		Rejestracja część personelu 22/1			
		5.72*3.80+1.40*1.21+1.44*1.21+1.00*0.10		25.272	
		Rejestracja część interesantów 23/1			
		5.72*1.79+2.68*1.21		13.482	
		Zaplecze 24/1			
		2.47*1.90+1.00*0.10		4.793	
		Serwerownia 25/1			
		2.30*2.45+0.57*1.50		6.490	
		Archiwum 26/1			
		(5.71+1.00+2.80)*3.88+4.25*2.00+0.30*1.62+(4.25+2.57)*1.02+1.00*2		54.841	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90)*1.55-0.37*0.27+(2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*1.62+1.00*0.10 Korytarz "2" 28/1 (2.13+1.00+1.69)*1.55+(0.44+1.00+0.18+1.50+0.18)*1.91+(2.94+0.07)*1.95+2.38*1.60+3.06*1.95+0.5*(2.38+3.06)*0.68 B (obliczenia pomocnicze)  < ściany > 1197.15 < stropy > 403.91*1.18	    m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.705  31.268  ===== 403.912 1197.150 476.614	
				RAZEM	1673.764
119	ZKNR C-1 d.5 0113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego - Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.  Korytarz 16/1 (3.30+0.66+0.99+1.80+0.58+0.99+3.30+2.38+0.66)*2.00-1.87*2.00-1.70*1.20-1.80*2.00-1.40*1.20+0.35*1.20 Korytarz "1" 27/1 (2.63+1.00+2.90+2.36+1.00+2.36+0.10+1.00+0.33)*2*2.00+(1.55+1.62)*2.00-1.00*2.00*8-5.72*2.00 Korytarz "2" 28/1 (0.13+1.00+0.48+0.47+1.55+1.00+0.10+0.47+1.55+1.00+0.67+1.00+1.55+0.47+0.10+1.10+0.49+1.00+0.20+3.97+2.38+0.60+0.18+1.50+0.18+1.00+0.44+0.36+1.69+1.00+2.13+1.55)*2.00-1.00*2.00*9-1.50*0.90-1.80*2.00	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	      18.680  33.620  39.670	
				RAZEM	91.970
120	ZKNR C-1 d.5 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podłoża -druga warstwa.  przedmiar j.w. 91.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.970	
				RAZEM	91.970
121	ZKNR C-1 d.5 0113-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich - korytarz  przedmiar j.w. 91.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.970	
				RAZEM	91.970
122	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  403.91	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  403.910	
				RAZEM	403.910
123	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folia polietylenową.  1.40*2.30*21 1.70*1.20*2 1.50*0.90*2 5.72*2.05*2 1.10*2.05*2 1.80*2.05*2 1.87*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  67.620 4.080 2.700 23.452 4.510 7.380 7.667	
				RAZEM	117.409
6 45421160-3 Montaż regałów przesuwnych archiwum.					
124	KNR AT-21 d.6 0101-01	Montaż szyn jezdnych regałów przesuwnych. Wsp. do Rx10 - w "R" i "S".  3.88*4 7.10*4 4.00*4	m  m m m	  15.520 28.400 16.000	
				RAZEM	59.920
125	KNR 7-08 d.6 0704-05	Montaż regałów przesuwnych dla archiwum (wysokość 330 cm). Krotność = 2 10 20 6	szt.  szt. szt. szt.	  10 20 6	
				RAZEM	36
126	d.6 wycena indywidualna	Regały przesuwne dla archiwum kompletne (regały+szyny+mechanizmy przesuwu) - 36 szt.- zgodnie z projektem.  1	kpl  kpl	  1.000	
				RAZEM	1.000

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	9112.8967	0.00	0.00
2.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe	r-g	3216.5089	0.00	0.00
3.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe'	r-g	3.7800	0.00	0.00
4.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe''	r-g	5.2800	0.00	0.00
5.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe'''	r-g	21.5650	0.00	0.00
6.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe''''	r-g	4.4400	0.00	0.00
7.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe'''''	r-g	6.0348	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0065	0.00	0.00
2.	bednarka	kg	55.1200	0.00	0.00
3.	blachowkręty	szt.	13301.8147	0.00	0.00
4.	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt	856.6580	0.00	0.00
5.	blachowkręty 3,5 x 35 mm	szt	2492.0960	0.00	0.00
6.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10	szt	176.7000	0.00	0.00
7.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10'	szt	18.0000	0.00	0.00
8.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10"	szt	48.0000	0.00	0.00
9.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	1218.1520	0.00	0.00
10.	cegła budowlana pełna	szt.	417.0751	0.00	0.00
11.	cement 25 z dodatkami	t	7.6743	0.00	0.00
12.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	1.3677	0.00	0.00
13.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0294	0.00	0.00
14.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'	t	0.0072	0.00	0.00
15.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work"	t	0.0096	0.00	0.00
16.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'''	t	0.0113	0.00	0.00
17.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0950	0.00	0.00
18.	cokoły przyściennie z drewna liściastego	m	34.8820	0.00	0.00
19.	deski 25 mm	m <sup>3</sup>	0.2839	0.00	0.00
20.	deski iglaste obrzynane kl.III	m <sup>3</sup>	0.0352	0.00	0.00
21.	deszczułki posadzkowe lite liściaste	m <sup>2</sup>	36.8888	0.00	0.00
22.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m <sup>3</sup>	0.0195	0.00	0.00
23.	drewno opałowe	kg	0.6768	0.00	0.00
24.	drzwi - wrota drewniane lite klepkowe zewnętrzne, Dz1, 250 x 312 cm	m <sup>2</sup>	7.8000	0.00	0.00
25.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne, o klasie odporności ogniowej EI30, przeszklone, DP3, 187 x 205 cm,	m <sup>2</sup>	3.8340	0.00	0.00
26.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne, przeszklone szkłem bezpiecznym (klasy P2), DP2 180 x 205 cm, uchwyt/klamka.	m <sup>2</sup>	3.6900	0.00	0.00
27.	drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne, EI30, szklone, DP! 110 x 205 cm, klamki.	m <sup>2</sup>	2.2550	0.00	0.00
28.	drzwi drewniane harmonijkowe systemowe, w okleinie naturalnej, z kompletem klamek i zamkiem; D5, 90 x 205 cm	m <sup>2</sup>	1.8450	0.00	0.00
29.	drzwi stalowe antywłamaniowe, pełne, rozwierane kl "C" , D6; 100 x 205 cm	szt	1.0000	0.00	0.00
30.	drzwi stalowe pełne EI 30 min, wewnętrzne syst, 1 - skrz. DS1 100 x 200 cm	m <sup>2</sup>	6.1500	0.00	0.00
31.	Emulsja gruntująca	kg	263.3730	0.00	0.00
32.	emulsja gruntująca	kg	213.7153	0.00	0.00
33.	Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała	dm <sup>3</sup>	692.9383	0.00	0.00
34.	farba gruntująca	dm <sup>3</sup>	18.3940	0.00	0.00
35.	farba gruntująca CT 16	dm <sup>3</sup>	27.5910	0.00	0.00
36.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	1.8720	0.00	0.00
37.	farba olejna do gruntowania'	dm <sup>3</sup>	0.4510	0.00	0.00
38.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	1.7940	0.00	0.00
39.	farba olejna nawierzchniowa'	dm <sup>3</sup>	0.4305	0.00	0.00
40.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	3.1444	0.00	0.00
41.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	45.0029	0.00	0.00
42.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	144.1959	0.00	0.00
43.	folia polietylenowa szeroka 0.2 mm PE - jako druga warstwa	m <sup>2</sup>	456.4183	0.00	0.00
44.	folia polietylenowa szeroka PE gr. 0,2 mm - jako pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	484.6920	0.00	0.00
45.	gips budowlany	kg	878.7700	0.00	0.00
46.	Gips budowlany szpachlowy	t	6.4157	0.00	0.00
47.	gips budowlany szpachlowy	t	0.1936	0.00	0.00
48.	gips budowlany szpachlowy	kg	71.0899	0.00	0.00
49.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0174	0.00	0.00
50.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.8871	0.00	0.00
51.	gips szpachlowy	kg	1318.1550	0.00	0.00
52.	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	19.4695	0.00	0.00
53.	gips szpachlowy NIDA Start	kg	73.2053	0.00	0.00
54.	gruntownik bitumiczny pod masy KMB	dm <sup>3</sup>	5.9165	0.00	0.00
55.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.3774	0.00	0.00
56.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	2.1282	0.00	0.00
57.	kit trwale plastyczny	kg	20.4918	0.00	0.00
58.	klamki z sztyldami, mosiądżowane.	szt	24.0000	0.00	0.00
59.	Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U	kg	0.9750	0.00	0.00
60.	klej Pronivin	kg	5.7736	0.00	0.00
61.	klej winylowy	kg	28.3760	0.00	0.00
62.	klej winylowy osakrylowy'	kg	106.6752	0.00	0.00
63.	kliny z drewna	m <sup>3</sup>	0.0016	0.00	0.00
64.	kołki do wstrzeliwania	szt.	374.3767	0.00	0.00
65.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	2054.7660	0.00	0.00
66.	kołki rozporowe	szt.	101.1500	0.00	0.00
67.	kołki rozporowe	szt	116.8170	0.00	0.00
68.	kołki rozporowe'	szt	292.7400	0.00	0.00
69.	kołki rozporowe plastikowe	szt	92.1600	0.00	0.00
70.	konstrukcja wsporcza o masie do 30 kg	kg	1800.0000	0.00	0.00

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
71.	koszty utylizacji gruzu i odpadów mieszanych	m <sup>3</sup>	231.0670	0.00	0.00
72.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	128.2480	0.00	0.00
73.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	243.4370	0.00	0.00
74.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	47.5456	0.00	0.00
75.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	66.3919	0.00	0.00
76.	kształtowniki walcowane - dwuteownik 140-360	kg	256.0305	0.00	0.00
77.	lakier chemoutwardzalny	dm <sup>3</sup>	7.3788	0.00	0.00
78.	lakier poliuretanowo-akrylowy na drewno	dm <sup>3</sup>	11.4208	0.00	0.00
79.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	72.7038	0.00	0.00
80.	listwa wykończająca	m	108.3560	0.00	0.00
81.	listwa wykończająca PCV przy cokolicy z gresu	m	154.6339	0.00	0.00
82.	listwy maskujące	m	34.5061	0.00	0.00
83.	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	41.1452	0.00	0.00
84.	listwy przyściennie z polichlorku winylu	m	191.1448	0.00	0.00
85.	lustra	m <sup>2</sup>	4.5000	0.00	0.00
86.	masa asfaltowa	kg	0.3948	0.00	0.00
87.	masa uszczelniająca bitumiczna KMB	dm <sup>3</sup>	147.8087	0.00	0.00
88.	membrana bitumiczna samoprzylepna	m <sup>2</sup>	27.2159	0.00	0.00
89.	narożniki stalowe ze stali kątownej	szt.	37.7871	0.00	0.00
90.	okno aluminiowe "O2", 150 x 90 cm, szklone szkłem P2, oklejone z jednej strony folią matową.	m <sup>2</sup>	1.3500	0.00	0.00
91.	okno aluminiowe wewnętrzne, "O1", 170 x 120 cm, szkło P4	m <sup>2</sup>	2.0400	0.00	0.00
92.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	7.8000	0.00	0.00
93.	ościeżnice drewniane w okleinie naturalnej regulowane, systemowe.	m <sup>2</sup>	48.7900	0.00	0.00
94.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.1640	0.00	0.00
95.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	17.7792	0.00	0.00
96.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.4890	0.00	0.00
97.	pianka poliuretanowa	kg	3.4153	0.00	0.00
98.	pianka poliuretanowa	kg	7.3653	0.00	0.00
99.	pianka poliuretanowa'	kg	0.6560	0.00	0.00
100.	piasek do betonów zwykły	m <sup>3</sup>	16.9642	0.00	0.00
101.	Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm	m <sup>3</sup>	9.9322	0.00	0.00
102.	Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm'	m <sup>3</sup>	0.0360	0.00	0.00
103.	Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm''	m <sup>3</sup>	0.0480	0.00	0.00
104.	Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm'''	m <sup>3</sup>	0.0282	0.00	0.00
105.	Płyta gips. karton. GKB wodoodporna gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	100.6269	0.00	0.00
106.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	813.0655	0.00	0.00
107.	Płyta strop.żelbet. WPS 100 98x40 cm	szt	12.6336	0.00	0.00
108.	plytki i kształtki ceramiczne-terakotowe 20 x 20 cm	m <sup>2</sup>	18.9281	0.00	0.00
109.	plytki kamionkowe GRES 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	18.4017	0.00	0.00
110.	plytki kamionkowe GRES 30 x 30 cm, antypoślizgowe, trudności-ralne (6 st), kolor grafit.	m <sup>2</sup>	177.1342	0.00	0.00
111.	Płytki ściennie fanans.szkliv.20x20cm	m <sup>2</sup>	94.5234	0.00	0.00
112.	plyty gipsowe specjalnego przeznaczenia ppoż. typu "Ridurit" gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	80.2143	0.00	0.00
113.	plyty gipsowo-kartonowe GKB wodoodporne	m <sup>2</sup>	17.9302	0.00	0.00
114.	plyty gipsowo-kartonowe GKF ognioodporna	m <sup>2</sup>	56.5488	0.00	0.00
115.	plyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm woda ogień GKFI	m <sup>2</sup>	240.6430	0.00	0.00
116.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm ogniochronne	m <sup>2</sup>	193.6431	0.00	0.00
117.	plyty styropianowe	m <sup>3</sup>	0.7106	0.00	0.00
118.	plyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm	m <sup>3</sup>	21.2053	0.00	0.00
119.	Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm	m <sup>2</sup>	456.8462	0.00	0.00
120.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	64.4368	0.00	0.00
121.	plyty z wełny mineralnej 100 mm	m <sup>2</sup>	81.7719	0.00	0.00
122.	podokienniki o szer.50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych, grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	0.9010	0.00	0.00
123.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	204.8934	0.00	0.00
124.	półka - lada o szer.60 cm z płyt z konglomeratów kamiennych, grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	3.8545	0.00	0.00
125.	półka - lada o szer.60 cm z płyt z konglomeratów kamiennych, grub. 4 cm'	m <sup>2</sup>	5.2910	0.00	0.00
126.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	183.8970	0.00	0.00
127.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	4.7310	0.00	0.00
128.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	5.3337	0.00	0.00
129.	Profil ścienny C "100", pod płyty g-k	m	909.2570	0.00	0.00
130.	Profil ścienny U "100", pod płyty g-k	m	337.0904	0.00	0.00
131.	profile stalowe NIDA C100	m	161.9862	0.00	0.00
132.	profile stalowe NIDA U100	m	65.4175	0.00	0.00
133.	profile stalowe NIDA UA100	m	709.8000	0.00	0.00
134.	progi aluminiowe w drzwi na styk różnych warstw posadzek	m	28.8000	0.00	0.00
135.	przewodnice dolne drzwi harmonijkowych	kpl.	1.0000	0.00	0.00
136.	przewodnice górne drzwi harmonijkowych	kpl.	1.0000	0.00	0.00
137.	Regały przesuwne w komplecie (szyny , regały 84 mb po 10/11 półek/1 mb regału , mechanizmy przesuwu) wysokość H=330 cm	kpl	1.0000	0.00	0.00
138.	samopoziomująca masa szpachlowa	kg	4211.8451	0.00	0.00
139.	samozaamykacz do drzwi typ lekki.	szt	24.0000	0.00	0.00

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140.	samozamykacz drzwiowy typ ciężki (np. Dierre)	kpl	1.0000	0.00	0.00
141.	samozamykacz drzwiowy typ średni (np. Dierre)	kpl	5.0000	0.00	0.00
142.	siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	232.7550	0.00	0.00
143.	siatka z prętów okrągłych fi - 8 mm, o okach co 15 cm ( 6.67 x 2 x 0.395 kg/mb = 5,27 kg/m2 )	kg	2171.1778	0.00	0.00
144.	silikon	kg	2.4895	0.00	0.00
145.	silikon'	kg	0.2050	0.00	0.00
146.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, drewniane w okleinie naturalnej, D1; 100 x 205 cm.	m <sup>2</sup>	32.8000	0.00	0.00
147.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, drewniane w okleinie naturalnej, D2; 110 x 205 cm, z kratką wentylacyjną.	m <sup>2</sup>	2.2550	0.00	0.00
148.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, drewniane w okleinie naturalnej, D3; 100 x 205 cm, z kratką wentylacyjną	m <sup>2</sup>	8.2000	0.00	0.00
149.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, drewniane w okleinie naturalnej, D4; 900 x 205 cm, z kratką wentylacyjną.	m <sup>2</sup>	5.5350	0.00	0.00
150.	stemple śr.15 cm	m <sup>3</sup>	0.0469	0.00	0.00
151.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	kg	55.6020	0.00	0.00
152.	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	1363.3988	0.00	0.00
153.	szpachlówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	3.6972	0.00	0.00
154.	ścianka aluminiowa wewnętrzna przeszkłone szybą klasy P2, 572 x 205 cm, słupki ok. 340 cm, z drzwiami jednoskrzydłowymi.	m <sup>2</sup>	11.7260	0.00	0.00
155.	taśma	m	153.4907	0.00	0.00
156.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	208.7657	0.00	0.00
157.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	1608.2760	0.00	0.00
158.	taśma uszczelniająca	m	103.5777	0.00	0.00
159.	taśma zbrojąca	m	272.5730	0.00	0.00
160.	tynek mozaikowy typu Ameristone	kg	455.2515	0.00	0.00
161.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	1.8479	0.00	0.00
162.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I'	t	0.0042	0.00	0.00
163.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I''	t	0.0054	0.00	0.00
164.	wkręty do płyt gipsowych	kg	5.2191	0.00	0.00
165.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	84.7600	0.00	0.00
166.	woda	m <sup>3</sup>	0.7956	0.00	0.00
167.	woda	m <sup>3</sup>	8.2686	0.00	0.00
168.	woda'	m <sup>3</sup>	0.8001	0.00	0.00
169.	woda''	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00
170.	woda'''	m <sup>3</sup>	0.1800	0.00	0.00
171.	woda''''	m <sup>3</sup>	0.0113	0.00	0.00
172.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	3.5886	0.00	0.00
173.	Wykładzina gr. 2,0 mm - tarket	m <sup>2</sup>	193.7933	0.00	0.00
174.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa tarket	m <sup>2</sup>	15.5772	0.00	0.00
175.	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.	kg	440.1825	0.00	0.00
176.	Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+	kg	440.1825	0.00	0.00
177.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.2601	0.00	0.00
178.	zaprawa cementowa	m <sup>3</sup>	0.4685	0.00	0.00
179.	Zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	0.1577	0.00	0.00
180.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.2938	0.00	0.00
181.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.0205	0.00	0.00
182.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m <sup>3</sup>	0.0035	0.00	0.00
183.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	55.7513	0.00	0.00
184.	zaprawa klejąca	kg	23.4000	0.00	0.00
185.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	17.9712	0.00	0.00
186.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	126.4922	0.00	0.00
187.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	1115.3346	0.00	0.00
188.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	197.7197	0.00	0.00
189.	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	6583.7656	0.00	0.00
190.	żwir do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	23.3056	0.00	0.00
191.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	"Miksokret" 28 kW	m-g	64.6256	0.00	0.00
2.	betoniarka 150 dm3	m-g	4.5446	0.00	0.00
3.	betoniarka 150 l	m-g	1.0197	0.00	0.00
4.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	4.9138	0.00	0.00
5.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'	m-g	0.0600	0.00	0.00
6.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3"	m-g	0.0600	0.00	0.00
7.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'''	m-g	0.0564	0.00	0.00
8.	mieszarka do zapraw	m-g	4.0775	0.00	0.00
9.	mieszarka do zapraw	m-g	6.3214	0.00	0.00
10.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	189.3600	0.00	0.00
11.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	273.8849	0.00	0.00
12.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	61.2000	0.00	0.00
13.	środek transportowy	m-g	6.5746	0.00	0.00
14.	środek transportowy	m-g	1.1220	0.00	0.00
15.	środek transportowy	m-g	29.7041	0.00	0.00
16.	środek transportowy	m-g	18.2457	0.00	0.00
17.	środek transportowy	m-g	8.1943	0.00	0.00
18.	środek transportowy'	m-g	0.0615	0.00	0.00
19.	środek transportowy'	m-g	0.0169	0.00	0.00
20.	środek transportowy"	m-g	0.3591	0.00	0.00
21.	środek transportowy"	m-g	0.6866	0.00	0.00
22.	środek transportowy"	m-g	0.1748	0.00	0.00
23.	środek transportowy'''	m-g	0.2627	0.00	0.00
24.	środek transportowy'''	m-g	1.7864	0.00	0.00
25.	środek transportowy''''	m-g	0.1238	0.00	0.00
26.	środek transportowy''''''	m-g	0.2880	0.00	0.00
27.	wyciąg	m-g	33.8686	0.00	0.00
28.	wyciąg	m-g	13.4168	0.00	0.00
29.	wyciąg	m-g	1.4715	0.00	0.00
30.	wyciąg	m-g	2.0670	0.00	0.00
31.	wyciąg'	m-g	0.2394	0.00	0.00
32.	wyciąg'	m-g	0.0113	0.00	0.00
33.	wyciąg"	m-g	5.4515	0.00	0.00
34.	wyciąg"	m-g	0.4174	0.00	0.00
35.	wyciąg'''	m-g	17.1990	0.00	0.00
36.	wyciąg''''	m-g	0.1172	0.00	0.00
37.	wyciąg''''''	m-g	0.2880	0.00	0.00
38.	wyciąg''''''''	m-g	0.1328	0.00	0.00
39.	wyciąg''''''''''	m-g	4.0391	0.00	0.00
40.	wyciąg''''''''''''	m-g	0.4443	0.00	0.00
41.	wyciąg''''''''''''''	m-g	2.1335	0.00	0.00
42.	wyciąg''''''''''''''''	m-g	13.8676	0.00	0.00
43.	wyciąg''''''''''''''''''	m-g	0.1845	0.00	0.00
44.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	64.9205	0.00	0.00
45.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	m-g	0.1800	0.00	0.00
46.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t"	m-g	0.3000	0.00	0.00
47.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	m-g	1.1910	0.00	0.00
48.	Żuraw okienny przenośny	m-g	1.5850	0.00	0.00
49.	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	3.2712	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł