

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  
"Przebudowa I piętra oraz budowa windy wewnętrznej w budynku Starostwa  
Powiatowego w Żytdowie przy ul. Limanowskiego 45 – ETAP I"

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  
/Dz.U. nr 19 poz 177 z późn. zm. / prosimy o wyjaśnienie, uzupełnienie bądź zmianę treści  
SIWZ w zakresie następujących zapisów:

**Pkt 1**

Opis Architektury załączony do SIWZ na str 14 w pkt 2 zawiera planowane roboty etapu I zamówienia, między innymi wykonanie pom. technicznego dla dźwigu pod biegiem schodów, zagłębionego o 72cm w stosunku do poziomu parteru, natomiast Opis Budowlany załączony do SIWZ na str 11 pkt 2 w planowanych robotach nie zawiera wykonania pom. technicznego dla dźwigu pod biegiem schodów. W załączonych do SIWZ przedmiarach robót i szczegółowym kosztorysie robót budowlanych brakuje nakładów na ten element zamówienia. Prosimy o sprecyzowanie czy ten element jest zakresem zamówienia etapu I, jeżeli tak prosimy uzupełnić nakłady na ten zakres robót.

**Pkt 2**

Załączone do SIWZ przedmiary robót i zestawienie ślusarki rys. 014 wykazują różnice w powierzchniach montowanych drzwi, a mianowicie:

- wg przedmiarów drzwi DS1 poz. 49 6.15m<sup>2</sup> wg zestawienia 8.20m<sup>2</sup> czyli różnica 2,05m<sup>2</sup>
- wg przedmiarów drzwi DP3 poz 53 3,874m<sup>2</sup> wg zestawienia 11,500m<sup>2</sup> czyli różnica 7,63m<sup>2</sup>

Prosimy o sprecyzowanie, czy do sporządzenia oferty przyjąć powierzchnie drzwi z przedmiarów, czy zestawienia ślusarki i ewentualną właściwą korektę przedmiaru robót

**Pkt 3**

Zamówienie publiczne zgodnie z SIWZ zawiera montaż regałów przesuwanych nie zawiera natomiast specyfikacji wymaganych parametrów technicznych regałów tj.:

- wysokość całkowita regałów, wysokość netto, wysokość na stopkach, głębokość, rozstaw, ilość półek, podstawy jezdne zabezpieczające przed wywróceniem, długość sekcji mierzona w osiach boków, wyposażenie w odbojniki, stężenia tylne, ściany boczne pełne czy nie, regulacja rozstawu półek, rodzaj podłogi pod regały, jaki system podkładek dla korekty wypoziomowania szyn, szerokość szyn, jaki dostęp do korytarzy między regałami dla ludzi i wózków, rodzaj napędu regałów, dopuszczalna nośność półki, kolor półek i paneli frontowych, materiał na panele frontowe, wentylacja podpodłogowa, bezpieczeństwo obsługi dla ludzi i dokumentów przed uszkodzeniem.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymaganą specyfikację w celu przygotowania właściwej oferty.

**Pkt 4**

W branży elektrycznej w załączonej do SIWZ dokumentacji stwierdzamy następujące braki:

- brak obmiaru i rysunku ułożenia kabla zasilającego YAKXS 4x120
- brak rysunku gdzie należy przenieść rozdzielnię z szybu windy i jakich wymaga to nakładów –dotyczy parteru, II i III piętra /również w zakresie przełożenia obwodów elektrycznych/

-brak schematów i obmiaru rozdzielni TE-S oraz rysunków montażu i zasilania

-brak rysunku i obmiaru sieci dedykowanej

-brak rysunku i obmiarów zasilania wentylacji i klimatyzacji na I piętrze

-brak rysunków i obmiarów zasilania windy

Prosimy o uzupełnienie w/w rysunków, schematów oraz przedmiaru robót w zakresie planowanego przez Państwa I etapu robót.