

Kosztorys ofertowy

Oznakowanie ulicy Waryńskiego w m. Żyrardów

Budowa: Oznakowanie ulicy Waryńskiego w m. Żyrardów
Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Obiekt: ul. Waryńskiego m. Żyrardów pow. żyrardowski woj. mazowieckie
Zamawiający: Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
Jednostka opracowująca kosztorys: PRONABUD SP.Z O.O.
96-300 ŻYRARDÓW, UL. OKRZEI 57,

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty rozbiórkowe					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.02.04 Zdemontowanie tablic znaków drogowych	szt		11		
1.1.2 Nr STWiOR: D - 01.02.04 Rozebranie słupków do znaków	szt		8		
1.1.3 Nr STWiOR: D - 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu jej ponownego ułożenia po zabetonowaniu słupków, kostka na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie (na każdy słupek przyjęto 1m2)	m2		66		
2 Oznakowanie ulic					
2.1 Oznakowanie poziome					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2		111,62		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne	m2		17,42		
2.1.3 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	m2		229,25		
2.1.4 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne	m2		7,02		
2.1.5 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Symbol znaku pionowego A-17 w oznakowaniu poziomym wykonany z masy chemoutwardzalnej x2 szt wymiary 1,6*3,2	m2		5,12		
2.1.6 Nr STWiOR: D - 07.01.01. Linie wibracyjne długości 2m szer. 0,12m w ilości 16 szt koloru czerwonego	m2		3,84		
2.2 Oznakowanie pionowe					
2.2.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10 km, kategoria gruntu III 66x0,4x0,4x0,6 wraz z odwozem gruntu we własne miejsce składowania	m3		6,4		
2.2.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe 66x0,4x0,4x0,6	m3		6,4		
2.2.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm (długość słupków należy dobrać do proj. zestawów znaków)	szt		66		
2.2.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne A-17 grupa wielkości małe	szt		3		
2.2.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne A-7 grupa wielkości średnie	szt		4		
2.2.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu B-36. B-35 grupa wielkości małe	szt		18		
2.2.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu B-20 grupa wielkości średnie	szt		1		
2.2.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne D-1, D-6, D-18, D-18a, D-15 grupa wielkości małe	szt		55		
2.2.9 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, tablice przedrogowskazowe F-6	szt		2		
2.2.10 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Pionowe znaki drogowe, tabliczki T-22 T-3a T-6b T-27 T-25a T-25b T-25c T-29 T-22 T-30a T-30b	szt		44		
2.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego					
2.3.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. Bariery wygradzeniowe typ „olsztyński”	m		26		
3 Roboty wykończeniowe					
3.1 Roboty wykończeniowe					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 05.03.23A Nawierzchnie z kostki betonowej uprzednio zdemontowanej na podsypce cementowo - piaskowej,	m2		66		