

Przedmiar robót

Oznakowanie ulicy Waryńskiego w m. Żyrardów

Budowa: Oznakowanie ulicy Waryńskiego w m. Żyrardów
Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Obiekt: ul. Waryńskiego m. Żyrardów pow. żyrardowski woj. mazowieckie
Zamawiający: Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
Jednostka opracowująca kosztorys: PRONABUD SP.Z O.O.
96-300 ŻYRARDÓW, UL. OKRZEI 57,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 KNR 231/703/1 Zdemontowanie tablic znaków drogowych	11		szt
1.1.2 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków	8		szt
1.1.3 KNNR 6/803/2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu jej ponownego ułożenia po zabetonowaniu słupków, kostka na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie (na każdy słupek przyjęto 1m2)	66		m2
2 Oznakowanie ulic			
2.1 Oznakowanie poziome			
2.1.1 KNNR 6/705/2 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	111,62		m2
2.1.2 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne	17,42		m2
2.1.3 KNNR 6/705/6 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	229,25		m2
2.1.4 KNNR 6/705/8 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, krawężniki na przystankach, malowanie ręczne	7,02		m2
2.1.5 KNNR 6/705/1 Symbol znaku pionowego A-17 w oznakowaniu poziomym wykonany z masy chemoutwardzalnej x2 szt wymiary 1,6*3,2	5,12		m2
2.1.6 KNNR 6/705/1 Linie wibracyjne długości 2m szer. 0,12m w ilości 16 szt koloru czerwonego	3,84		m2
2.2 Oznakowanie pionowe			
2.2.1 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 10 km, kategoria gruntu III 66x0,4x0,4x0,6 wraz z odwozem gruntu we własne miejsce składowania	6,4		m3
2.2.2 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe 66x0,4x0,4x0,6	6,4		m3
2.2.3 KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-70-mm (długość słupków należy dobrać do proj. zestawów znaków)	66		szt
2.2.4 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne A-17 grupa wielkości małe	3		szt
2.2.5 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne A-7 grupa wielkości średnie	4		szt
2.2.6 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu B-36. B-35 grupa wielkości małe	18		szt
2.2.7 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu B-20 grupa wielkości średnie	1		szt
2.2.8 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki informacyjne D-1, D-6, D-18, D-18a, D-15 grupa wielkości małe	55		szt
2.2.9 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, tablice przedrogowskazowe F-6	2		szt
2.2.10 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, tabliczki T-22 T-3a T-6b T-27 T-25a T-25b T-25c T-29 T-22 T-30a T-30b	44		szt
2.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego			
2.3.1 KNNR 6/701/4 Bariery wygradzeniowe typ „olsztyński”	26		m
3 Roboty wykończeniowe			
3.1 Roboty wykończeniowe			
3.1.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki betonowej uprzednio zdemontowanej na podsypce cementowo - piaskowej,	66		m2