

KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 2

Przebudowy drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka – Oryszew
w km od 5+335 do km 7+446

L.p.	Numer ST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Wymagania ogólne (w tym nadzór)	ryczałt	-		
2		Utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu	ryczałt	-		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
X	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	X	X	X	
3		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	2,2		
X	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	X	X		
4		mechaniczne usunięcie humusu	m ²	17 000		
5		odwiezienie nadmiaru humusu na odkład	m ³	8 000		
X	D.01.02.04	Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych	X	X		
6		Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych	ryczałt	-	-	
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
X	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	X	X		
7		wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp	m ³	1 000		
8		wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład	m ³	7 000		
X	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	X	X		
9		wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu	m ³	1 000		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
X	D.03.01.02	Przepusty	X	X		
10		ułożenie przepustów z blachy stalowej o przekroju kołowym, średnica 60 cm	m	30		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
X	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	X	X		
11		mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcji	m ²	11 000		
12		mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	11 000		
X	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	X	X		
13		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	11 000		
X	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa	X	X		
14		wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15 cm	m ²	11 000		
X	D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego	X	X		
15		wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego 125kg/m2	t	1 570		
X	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów	X	X		
16		humusowanie z obsianiem skarp i rowów	m ²	5 000		
					Razem NETTO:	
					VAT	
					BRUTTO	

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)