

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowy drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka – Oryszew

L.p.	Numer ST	Opis robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1		Wymagania ogólne (w tym nadzór)	ryczałt	-
2		Utrzymanie i bezpieczeństwo ruchu	ryczałt	-
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
X	D.01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie	X	X
3		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	2,2
X	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	X	X
4		mechaniczne usunięcie humusu	m ²	17 600
5		odwiezienie nadmiaru humusu na odkład	m ³	8 000
X	D.01.02.04	Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych	X	X
6		Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych	ryczałt	-
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
X	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	X	X
7		wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp	m ³	1 000
8		wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład	m ³	7 000
X	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	X	X
9		wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu	m ³	1 000
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
X	D.03.01.02	Przepusty	X	X
10		ułożenie przepustów z blachy stalowej o przekroju kołowym, średnica 60 cm	m	30
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
X	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	X	X
11		mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcji	m ²	11 000
12		mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	11 000
X	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	X	X
13		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	11 000
X	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 Mpa	X	X
14		wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15 cm	m ²	11 000
X	D.04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego	X	X
15		wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 125kg/m2	t	1 570
X	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów	X	X
16		humusowanie z obsianiem skarp i rowów	m ²	5 000