

STAROSTWO POWIATOWE w ŻYRARDOWIE

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów, tel. (46) 855 37 17, fax: (46) 855 20 21
www. powiat-zyrardowski.pl, e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Żyrardów, dn. 29.07.2014

Nr postępowania: OR.272.2.6.2014

Zamawiający informuje o wpłynięciu następujących zapytań do treści SIWZ:

1. Prosimy o udostępnienie rysunku, lub podanie opisu balustrady znajdującej się przy schodach prowadzących do budynku szkoły zlokalizowanych w łączniku, a także o uzupełnienie przedmiaru robót o tę balustradę w ilości 4 mb.
2. W załączonym przedmiarze na roboty budowlane kubaturowe brakuje pozycji odnośnie obmurowania i tynkowania kominów wykonanych z pustaków wentylacyjnych zgodnie z informacją znajdująca się na rysunkach przekrojów A-A i B-B PW architektury. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe pozycje w ilości po 30 m2 każda.
3. Prosimy o jasne potwierdzenie, że instalacja ogniw fotowoltaicznych opisanych w dziale 1.17 PW instalacji elektrycznych wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
4. W załączonym przedmiarze dotyczącym robót budowlanych zewnętrznych w poz. 35 zawarte jest „dostarczenie i montaż bramy przesuwnej 650x180 cm uruchamianej ręcznie, prosimy o udostępnienie rysunku bramy lub jej szczegółowego opisu.
5. W załączonych przedmiarach na roboty budowlane kubaturowe oraz zewnętrzne brakuje pozycji dotyczącej wykonania opaski wokół budynku wraz z podbudową w ilości 110 m2. Prosimy o uzupełnienie brakującej pozycji w jednym z tych przedmiarów.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Należy zastosować balustradę systemową, ze stali nierdzewnej, wykończenie polerowane, poręcz balustrady $\varnothing 50$ mm, słupek 40x40 mm, wypełnienie między słupkami z szyby hartowanej, bezbarwnej gr. 8mm.
2. Do oferty należy przyjąć obmurowanie i tynkowanie kominów w ilości 30 m².
3. Instalacja fotowoltaiczna została zaprojektowana, **natomiast nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.**
4. Rysunek ten znajduje się w projekcie wykonawczym, drogowym – detal projektowanej bramy (rys. DR/04)
5. W ofercie należy przyjąć dodatkową pozycję „nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowej gr. 15 cm w ilości 110 m².

Pozostałe pozycje, oraz miejsce i termin składania ofert pozostają bez zmian.