

**PRZEDMIAR**

**na przebudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów  
od km 4+300 do km 5+050 o dl. 750 mb**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI KOD CPV 45 23 32 00-1</b>			
1 d.1	D 01.01.01.01 BCD poz. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach (drogi) w terenie równinnym 750,00mb = 0,750 km	km	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
2 d.1	KNNR 6 0113-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznych 750,00mb x 3,80m = 2850,00	m 2	2850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2850.000</b>
3 d.1	D 04.03.01.04 BCD poz. 152	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową C 60 B4 ZM (K2-65) nawierzchni drogowych 750,00x3,80mb=2850,00	m 2	2850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2850.000</b>
<b>Razem dział: I. UTRWALANIE I REGENERACJA NAWIERZCHNI – KOD CPV 45 23 32 00-1</b>					
<b>2</b>		<b>II. PODBUDOWY KOD CPV 45 23 33 00-2</b>			
4 d.2	KNNR 6 0108-02	Wykonanie warstwy wyrównawczo wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC11 W asfalt 50/70 w ilości 125 kg/m2 (5,0 cm) dla kat. ruchu KR-2 z transportem na średnią odl. 25 km 750,00m x 3,80m=2850,00m2 x 125 kg/ m2=356250,00 kg =356,25 Mg	t	356.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>356.250</b>
<b>Razem dział: II. PODBUDOWY – KOD CPV 45 23 33 00-2</b>					
<b>3</b>		<b>III. ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE KOD CPV 45 23 31 42-6</b>			
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Naprawy dróg gruntowych – wyrównanie poboczy z uzupełnieniem mieszanką optymalną z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 na średnią grubość 10,0 cm, pobocze o szerokości 0,75 m obustronnie 750,00m x 2 x 0,75=1125 m2	m 2	1125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1125.000</b>