

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego od ul. Maklakiewicza
ADRES INWESTYCJI : Ul Maklakiewicza 18
INWESTOR : Powiat Żyrardowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
ADRES INWESTORA : 96-300 Żyrardów , ul. Limanowskiego 45
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.1	0307-03	(4,5+24,5+1,5+3,5+1,5+45+12+11,5+5+7,5+4+7,5)*1,3	m ²	166,400	
				RAZEM	166,400
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka cokołu betonowego do poziomu gruntu	m ³		
d.1	0212-02	(4,5+24,5+1,5+3,5+1,5+45+12+11,5+5+7,5+4+7,5)*0,2*0,4	m ³	10,240	
				RAZEM	10,240
3	KNR 4-04	Demontaż bram i furtek z kształtowników stalowych	m		
d.1	0804-01	10	m	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
4	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.2	m ³	10,240	
				RAZEM	10,240
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.2	m ³	10,240	
				RAZEM	10,240
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 15	m ³	10,240	
	poz.2			RAZEM	10,240
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1	0312-10	57	dół.	57,000	
				RAZEM	57,000
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. I-II	m ³		
d.1	0108-05	57*0,3*0,3*1	m ³	5,130	
				RAZEM	5,130
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 15	m ³	5,130	
	poz.8			RAZEM	5,130
10	KNR 2-02	Betonowanie słupków systemowych , beton B10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0201-01	57*0,3*0,3*1	m ³	5,130	
				RAZEM	5,130
11	KNR 2-25	Dostawa i montaż Słupków do ogrodzenia panelowego 3D - całkowita długość słupka 260 cm	szt.		
d.1	0419-02	57	szt.	57,000	
	analogia			RAZEM	57,000
12	KNR 2-02	Cokoły betonowe systemowe wraz z łącznikami na słupki	m		
d.1	1801-02	(4,5+24,5+1,5+3,5+1,5+45+12+11,5+5+7,5+4+7,5)	m	128,000	
				RAZEM	128,000
13	KNR 2-02	Montaż ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych 3D wysokość panela 1730 mm- całość obsadzona w gniazdach cokołów.	m		
d.1	1802-02	(4,5+24,5+1,5+3,5+1,5+45+12+11,5+5+7,5+4+7,5)	m	128,000	
	analogia			RAZEM	128,000
14	KNR 2-02	Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej o napędzie ręcznym wraz ze słupkami o parametrach i kolorze j.w. Szerokość 5 m , wysokość jak ogrodzenie	kpl.		
d.1	1808-02	2,000	kpl.	2,000	
	kalk. własna			RAZEM	2,000