

Kosztorys ofertowy – branża sanitarna

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Kosztorys	Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurocią gów do odprowadzania wody burzowej				

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	D-03.02.01	Element	Odcinek Wylot 2 - zbiornik				
2.5	D-03.02.01	KNR 201/120/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,077		
2.8	D-03.02.01	KNRW 201/802/1	Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5`m, wykop szerokości 0,90-1,0`m - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku	m3	11,620		
2.9	D-03.02.01	KNRW 201/802/2	Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5`m, wykop szerokości 1,0-2,0`m - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku	m3	131,408		
2.11	D-03.02.01	KNRW 201/802/2	Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o ścianach zabezpieczonych obudową głębokość do 2,5`m, wykop szerokości 1,0-2,0`m - wraz z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 10 km i kosztem składowania ziemi na wysypisku	m3	28,684		
2.15	D-03.02.01	KNRW 218/511/3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20`cm	m3	17,0420		
2.16	D-03.02.01	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi`200`mm - lita	m	7,00		
2.17	D-03.02.01	KNRW 218/408/4	Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi`250`mm - lita	m	70,00		
2.20	D-03.02.01	KNRW 218/524/2	Wpust uliczny z koszem z kręgów betonowych Fi`500`mm	szt	3		
2.21	D-03.02.01	KNR 218/712/6	Izolacja rur betonowych i żelbetowych zewnętrznych powierzchni, dwukrotnie, rura Fi`500`mm	m	4,500		
2.22	D-03.02.01	KNRW 218/513/1 (2) KNRW 218/513/2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi`1000`mm	szt	3		
2.25	D-03.02.01	KNRW 218/511/4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rur piaskiem	m3	40,271		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.26	D-03.02.01	KNR 218/804/2 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn`200`mm	m	7,00		
2.27	D-03.02.01	KNR 218/804/3 (1)	Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn`250`mm	m	70,00		
2.36	D-03.02.01	Kalkulacja własna	Kamerowanie kanalizacji	m	77,00		
Razem netto							

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem netto	
	VAT	
	Razem brutto	