

# KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO DPS w HAMERNII  
ADRES INWESTYCJI : Hamernia ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice  
INWESTOR : DPS w Hamernii  
ADRES INWESTORA : Hamernia ul. Mszczonowska 1 96-325 Radziejowice  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jolanta Kuczek

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>DPS w Hamerni</b>					
1	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchn.po- krycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy) 18.00*15.50+15.00*7.00+1.50*7.00+15.50*18.00+3.20*7.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 696.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>696.860</b>
2	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, 41.20*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.540</b>
3	KNNR-W 3 0506-05	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.meta- lowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)- obróbki kominów i rur wentylacyjnych 11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien 41.20	m m	 41.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.200</b>
5	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż rynien z demontażu 41.20	m m	 41.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.200</b>
6	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 11	szt. szt.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 15.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DPS w Hamerni</b>						
1	<b>KNNR-W 3 0506-01</b>	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokry- cie papą wierchn.pokrycia po wyrównaniu istn.pokrycia papy)	m <sup>2</sup>	18.00* 15.50+ 15.00*7.00+ 1.50*7.00+ 15.50* 18.00+3.20* 7.30 = 696.860		
2	<b>KNR 4-01 0533- 02</b>	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych,	m <sup>2</sup>	41.20*0.45 = 18.540		
3	<b>KNNR-W 3 0506-05</b>	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem)- obróbki kominów i rur wentylacyjnych	m <sup>2</sup>	11		
4	<b>KNR 4-01 0535- 04</b>	Rozebranie rynien	m	41.20		
5	<b>KNR 2-02 0508- 03</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż rynien z demontażu	m	41.20		
6	<b>KNR 2-02 0515- 07</b>	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.	11		
7	<b>KNR 2-02 0506- 02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	15.00*2 = 30.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						
<b>Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: