

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 4a

NAZWA INWESTYCJI : Remont węzłów sanitarnych w DPS Żyrardów - Remont łazienki I piętro prawa
ADRES INWESTYCJI : 96- 300 Żyrardów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	3,9*2*2+3,3* 2*2+2*2+ 1,4*2*4+1*2* 2 = 48,000		
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	2,00		
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	3,00		
6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2*2+1,4*2* 2+1*2 = 11,600		
7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	(2*2+1,4*2* 2+1*2)*0,12 = 1,392		
8	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,00		
9	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2,00		
10	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.	2,00		
11	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	2,00		
12	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt.	2,00		
13	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic z MDF	m ²	0,9*2,1 = 1,890		
14	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0,9*2,1 = 1,890		
15	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
16	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
17	KNR 4-01 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) - wyrównanie ścian po skuciu glazury	m ²	3,9*2*2+3,3* 2*2+2*2+ 1,4*2*4+1*2* 2 = 48,000		
18	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²	3,9*2*2+3,3* 2*2+0,5*2,8 = 30,200		
19	KNR INSTAL 0105-02	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr. nom. 20 mm	szt.	5,00		
20	KNR-W 2-15 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	5,00		
21	kalk. własna	Przeróbki wod-kan, przesunięcia oczek wodnych i odpływów kanalizacyjnych	kpl.	1,00		
22	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2,00		
23	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - Umywalka dla Niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
24	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe dla Niepełnosprawnych	szt.	1,00		
25	KNR-W 2-15 0217-01 1,00	Syfon podtynkowy do umywalk dla osób niepełnosprawnych	szt.	1,00		
26	KNR-W 2-15 0232-02	Odwodnienie liniowe dł 70 cm	kpl.	2,00		
27	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00		
28	KNR 2-02 1219-01	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	szt.	10,00		
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2,00		
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych elektrycznych	szt.	1,00		
31	KNR 2-02 2004-01	Obud. pionów kanalizacyjnych płytami gips.-karton na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01	m ²	(0,25+0,25)* 2,8 = 1,400		
32	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - ścianki działowe systemowe z płyty wodoodpornej HPL na nóżkach wraz z drzwiami	m ²	3,9*2+1,4*2* 3 = 16,200		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
33	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
34	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
35	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	3,9*3,3 = 12,870		
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(3,9*2+3,3*2)*0,7 = 10,080		
37	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²	(3,9*2+3,3*2)*0,7 = 10,080		
38	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	(3,9*2+3,3*2)*0,7 = 10,080		
39	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	3,00		
40	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15	m ³	3,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: